

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
支承補修工		式		1			
沓座モルタル打替工		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工 (車道部)		式		1			
清掃・水洗い		m2		3			
錆転換型塗装工法：素地調整	二種ケレン	m2		3			
錆転換型塗装工法：表面処理	脱脂剤兼用防錆皮膜処理材	m2		3			
錆転換型塗装工法：下塗り	変成エポキシ樹脂系特殊塗料 (1層目)	m2		3			
錆転換型塗装工法：下塗り	変成エポキシ樹脂系特殊塗料 (2層目)	m2		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
錆転換型塗装工法：中塗り	弱溶剤形フッ素樹脂塗料 (専用) 濃彩	m2		3		
錆転換型塗装工法：上塗り	弱溶剤形フッ素樹脂塗料 (専用) 濃彩	m2		3		
橋梁塗装工 (歩道部)		式		1		
清掃・水洗い		m2		0.01		
素地調整	素地調整種類:4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2		0.01		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所: 支承部, 塗装回数:1回	m2		0.01		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所: 支承部, 塗装回数:1回	m2		0.01		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所: 支承部, 塗装回数:1回	m2		0.01		
中塗	塗装種別:弱溶剤形フッ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 桁部, 塗装回数:1回	m2		0.01		
上塗	塗装種別:弱溶剤形フッ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 車道桁部, 塗装回数:1回	m2		0.01		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
手摺先行型枠組足場設置・撤去		掛m2		109			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B:昼間)		人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 徳土 徳島引田線 板・川端 橋梁補修工事(2)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			