見積参考資料

工事名　Ｒ４那土　国道１９３号　那賀・平谷　道路規制看板設置業務（２）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀２
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

土木工事設計労務単価及び
設計業務委託等技術者単価については
令和５年３月から適用する単価を採用している。

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４那土　国道１９３号　那賀・平谷　道路規制看板設置業務（２ ）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	1				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1				単　2号
残土等処分		m3	1				単　3号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m	4				単　4号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:破砕	m2	1				単　5号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.1				単　6号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1				単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４那土　国道１９３号　那賀・平谷　道路規制看板設置業務（２）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識設置工		式	1				内　1号
材料費		式	1				内　2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	3				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ４那土　国道１９３号　那賀・平谷　道路規制看板設置業務（２ ）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	標識設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6				
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	小型擁壁,18-8-40(高炉)	m3	0.1				
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.8				
標識設置（路側、複柱）		基	1				単　10号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報板　1,900×1,100		枚	1				
差込ﾌﾟﾚｰﾄ　650×650 ｱﾙﾐ2t　片面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ		枚	1				
差込ﾌﾟﾚｰﾄ　210×850 ｱﾙﾐ2t　片面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ		枚	1				
ｿｰﾗｰ式回転灯 ﾊﾞｯﾃﾘｰ　取付金具含		基	1				
支柱　φ76.3×t3.2×2,550 溶融亜鉛ﾒｯｷ		本	2				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:破砕	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　9号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	標識設置（路側、複柱）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
複柱式　φ76.3			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

数　量　総　括　表

R4那土　国道193号　那賀･平谷　道路規制看板設置業務(2)(数量計算書)

工種	種別	細別	規格	単位	実施数量		摘要
道路土工							
	掘削工						
		掘削		m3	1		
	残土処理工						
		土砂		m3	1		
舗装工							
	舗装打換工						
		舗装版切断		m	4		
		舗装版破砕		m2	1		
		殻運搬		m3	0.1		
標識工							
	小型標識						
		標識設置		基	1		
仮設工							
	交通管理工						
		交通誘導警備員	A	人･日	3		

見積単価一覧表

工事名	R5那土　国道193号　那賀・平谷　道路規制看板設置業務（2）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,500	運搬距離　L=10km
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離　L=60km
道路情報板	1,900×1,100	,枚	255,000	
差込プレート	650×650 ｱﾙﾐ2t　　片面ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	,枚	36,800	
差込プレート	210×850 ｱﾙﾐ2t　　片面ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ	,枚	15,600	
ソーラー式回転灯	バッテリー 取付金具含	基	125,000	
支柱	φ76.3×t3.2×2,550 溶融亜鉛メッキ	本	11,600	