工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤･護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		600		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		190		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		1,020		
土材料		m3		1,020		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		700		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		390		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
残土等処分		m3		390		
法覆護岸工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 裏法基礎工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:60cm	m		123.5		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:1000×1000×150	m2		617		
裏込材		m2		355		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:砂	m3		600		
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3		30		
埋戻し 1m以上4m未満	土質:土砂	m3		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し 1m以上4m未満	土質:砂	m3		190		
基面整正		m2		270		
小口止工		式		1		
１４号横帯工		箇所		1		
１５号横帯工		箇所		1		
付帯道路工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
平張コンクリート		m2		74		
側溝工		式		1		
４号水路工		m		10.5		
５号水路工		m		113		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		39		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		39		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		39		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去	m2		2,816		
土木シート		m2		3,088		
水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		100		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		485		
役務費		式		1		
借地料		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　撫養川　鳴・大津長江　堤防耐震工事（４）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		