工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 夜間	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		500		
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:切削殻	m3		25		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		25		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m		20		
汚泥処理	V=0.023×0.05m×20m	m3		0.023		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		600		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		30		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		600		
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式		1		
表層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		500		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 昼間Ａ		人日		2		
交通誘導警備員 夜間Ａ		人日		2		
交通誘導警備員 昼間Ｂ		人日		6		
交通誘導警備員 夜間B		人日		6		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		