

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	97.000	
埋戻し		m ³	35.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	776.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	653.000	
機械切土法面整形		m ²	410.000	
切土 軟岩(I)		式	1.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	1,102.000	
掘削土積込(軟岩(I))	機械積込	m ³	824.000	
機械切土法面整形		m ²	532.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷ならし締固め	m ³	119.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め	m ³	222.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	礫質土	m ²	182.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m	10.000	
捨土運搬		式	1.000	
機械運搬	礫質土, 1.57km	m ³	653.000	
機械運搬	軟岩, 1.57km	m ³	824.000	
敷均し		m ³	1,476.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
路面工 (コンクリート補設)	厚さ15cm W/C≤60% 18-8-40(高炉)	m ²	703.900	
悪路補正割増		m ³	105.600	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	654.600	
舗装止め丸太工(1段)		m	110.800	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	
溝形鋼(SS400)	厚6×辺65×高125mm, 13.4kg/m	kg	592.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	8.800	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	W=1.0mL=10m	m ²	367.800	
特殊配合モルタル吹付工A	法面整形後, 6kg吹き	m ²	417.200	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	9.300	
悪路補正割増		m ³	9.300	
基面整正		m ²	5.400	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	5.400	
石材運搬	運搬距離 65.8km	m ³	1.100	
(2)擁壁工				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	37.300	
悪路補正割増		m ³	37.300	
基面整正		m ²	28.300	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	28.300	

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
石材運搬	運搬距離 65.8km	m ³	5.700	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工(グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	5.000	
コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生, W/C ≤60%	m ³	1.700	
悪路補正割増		m ³	1.700	
型枠	小型構造物	m ²	10.800	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	3.100	
石材運搬	運搬距離 65.8km	m ³	0.600	
基面整正		m ²	5.100	
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	運搬距離 65.8km	m ³	1.100	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m ³	2.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)A	m ³	1.000	
6. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置		m	18.500	
補強鉄筋	D13	kg	26.800	
道路付属施設工		式	1.000	
視線誘導杭	φ9cm, L=1.50m, 反射テープ3枚付 防腐処理済	本	14.000	
7. 仮設工				
(1) 落石防護柵工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	140.000	

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
8. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	

R 5 那林 林開 (R 4) 長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径31cm以上	m3	0.800	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	55.700	
根株機械運搬	1.75km	m3	70.900	
チップ機械運搬	1.57km	m3	89.200	
丸太筋工	2本筋工	m	71.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置 (洋式)		月	8.000	