工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
橋台工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		340		
埋戻し		m3		160		
基面整正		m2		60		
土砂等運搬		m3		170		
既製杭工		式		1		
鋼管杭		本		12		
杭残土		m3		830		
橋台躯体工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
逆T式橋台		m3		290		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t		1.84		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		8.69		
箱抜き		m		6		
機械式定着工法		箇所		160		
落橋防止工		個		2		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:11m,鋼矢板打込長:10.5m,平均鋼矢板引抜長:10.5m	枚		106		
建設汚泥処理工		式		1		
作業ヤード整備工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚泥攪拌ピット		式		1		
建設汚泥処理工		式		1		
建設汚泥処理工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		69.96		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		38.28		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（１）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		