工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
RC橋脚工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		200		
床掘り	土質:土砂	m3		240		
残土処理工		m3		140		
埋戻し	土質:土砂	m3		280		
基面整正		m2		45		
既製杭工		式		1		
鋼管杭	鋼管径(杭径):1,000mm,鋼管長さ(杭長):96m	本		9		
杭残土		m3		700		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋脚躯体工(構造物単位)		式		1		
T形橋脚	高さ区分:5m以上15m未満,打設量区分:100m3以上280m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		73		
T形橋脚	高さ区分:5m以上15m未満,打設量区分:100m3以上280m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:30-12-25(20)(高炉)	m3		107		
箱抜き		m		14.9		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25	t		9.87		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D29～32	t		1.59		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D38	t		2.56		
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D41	t		6.91		
機械式定着工法		箇所		286		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:10m,鋼矢板打込長:9.5m,平均鋼矢板引抜長:9.5m	枚		116		
切梁・腹起		t		10.494		
防音装置		式		1		
防音装置		本		9		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		300		
交通誘導警備員		人日		150		
建設汚泥処理工		式		1		
作業ヤード整備工		式		1		
汚泥攪拌ピット		式		1		
建設汚泥処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
建設汚泥処理工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
油圧ハンマー騒音低減装置組立解体		回		1		
仮設材運搬費		t		50.03		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		38.28		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４徳土　徳島津田インター線　徳・津田海岸　橋梁下部工事（２）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		