

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西～井内東 根固め工事（2 ）（着手日指定型）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		50			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土等処分		m3		220			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		170			
根継工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西～井内東 根固め工事 (2) (着手日指定型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		m3		29			
型枠		m2		78			
足場工		掛m2		59			
捨石積		m2		19			
基面整正		m2		5			
目地		m2		3			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
既設根固めブロック撤去		個		36			
根固めブロック	標準	個		79			
根固めブロック	異形	個		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西～井内東 根固め工事（2） （着手日指定型）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
吸出防止シート敷設		m2		274		
捨石工		m3		0.3		
基面整正		m2		258		
間詰工		m3		2		
間詰コンクリート		m3		60		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		12		
仮水路工		式		1		
仮設排水管		m		123		
足場		掛m2		82		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西～井内東 根固め工事（2） （着手日指定型）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型土のう		袋		21			
土のう積工		m2		2			
現場発生品運搬		回		1			
処分費		m3		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西～井内東 根固め工事（2） （着手日指定型）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		