

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事 (3) (着手日指定型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		260			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		370			
残土等処分		m3		370			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R4三土井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事(3) (着手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		30		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		39		
コンクリートブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		164		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		63		
良質土		m3		29		
小口止		箇所		2		
擁壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事(3) (着 手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		2		
基面整正		m2		5		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		6		
場所打擁壁工 張コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.3m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		5		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12		
足場	安全柵:無し	掛m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R4三土井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事(3) (着手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		1		
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:10mm	m2		1		
根固め工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
根固めブロック工		式		1		
根固めブロック		個		58		
間詰石		m3		9		
吸出防止シート敷設		m2		166		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事(3) (着手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m		40		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7		
石積取壊し		m3		20		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		40		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		43		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事 (3) (着 手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:金属クズ	回		1		
処分	種別:金属クズ	m3		2		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:各種	m		40		
大型土のう		袋		167		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:混合	回		2		
処分費	種別:混合	m3		9		
処分費	種別:As切断排水	式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事 (3) (着手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事 (3) (着手日指定型) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		49		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		49		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
管渠工		箇所		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		43		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西 法覆護岸工事（3）（着手日指定型）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
基礎		m		43			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			