

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 棚谷 那賀・木頭折宇 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
工場製作工		式		1.000		
鋼製堰堤製作工		式		1.000		
製作加工	鋼材規格:鋼製スリットヒーム	t		4.500		
工場純工事費		式		1.000		
(工場製作原価)		式		1.000		
砂防堰堤		式		1.000		
鋼製堰堤工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		30.000		
鋼製堰堤本體工		式		1.000		
鋼製スリット設置組立		t		4.500		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 棚谷 那賀・木頭折宇 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アンカーボルト	M20×長300mm	本		48.000		
ケミカルアンカー	径19×長153mm	本		48.000		
コンクリート削孔	M20用 L=200mm	孔		48.000		
足場	単管傾斜	掛m2		58.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		520.000		
整地 仮置き場		m3		520.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
土のう 大型	撤去	袋		436.000		
大型土のう運搬 現場→仮置き場		m3		440.000		
整地 仮置き場		m3		440.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 棚谷 那賀・木頭折宇 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
廃プラスチック処分		t		0.870		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		20.000		
交通誘導警備員	B	人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
（現場原価）		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 4 那土 棚谷 那賀・木頭折宇 砂防工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		