

R 5馬林 復旧治山（R 4補正） 美馬市藤原 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工	No. 1	式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	183.500	
打継面清掃		m ³	183.500	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	14.500	
型枠工（治山ダム工）		m ²	203.600	
型枠工（放水路）		m ²	5.000	
型枠工（間詰）		m ²	35.900	
裏石積工（間詰）	割栗7～15cm、BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	35.900	
円形型枠（紙製）	内径500mm 厚7.1mm 長 4000mm	m	4.200	
足場工（キャットウォーク）		m	112.000	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	11.700	
鉛直打継目型枠		m ²	11.700	
止水板設置（CC型 幅300×厚7mm）		m	5.000	
水平打継目鉄筋	SD345, D22, L=2.403	本	114.000	
昇降ステップ		個	52.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm× 1cm）堤名板用	枚	1.000	
土砂掘削		m ³	510.000	
土砂掘削面整形		m ²	65.400	
谷止工	No. 2	式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	283.700	
打継面清掃		m ³	283.700	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	10.300	

R 5馬林 復旧治山 (R 4 補正) 美馬市藤原 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工 (治山ダム工)		m ²	278.800	
型枠工 (放水路)		m ²	5.000	
型枠工 (間詰)		m ²	35.900	
裏石積工 (間詰)	割栗7~15cm、BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	35.900	
円形型枠 (紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長 4000mm	m	4.400	
足場工 (キャットウォーク)		m	153.500	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	15.700	
鉛直打継目型枠		m ²	15.700	
止水板設置 (CC型 幅300×厚7mm)		m	6.000	
水平打継目鉄筋	SD345, D22, L=2.403	本	201.000	
昇降ステップ		個	60.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土砂掘削		m ³	306.000	
軟岩掘削		m ³	90.000	
土砂掘削面整形		m ²	23.700	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	59.200	
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	6.000	

R 5馬林 復旧治山 (R 4補正) 美馬市藤原 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
建設廃材	根株	ton	16.500	
機械運搬 (根株、チップ)		m3	23.300	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
ケーブルクレーン架設・撤去		式	1.000	
ケーブルクレーン 仮設・撤去		式	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
廻排水管仮設・撤去 No.1		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去		m	45.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	4.500	
廻排水管仮設・撤去 No.2		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去		m	45.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	4.500	
営繕費				

R 5馬林 復旧治山（R 4 補正） 美馬市藤原 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置	基本料金	式	1.000	
仮設トイレ設置	和式トイレとの差額	月	8.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	