

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 岸壁工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石 陸上投入	10~200kg	m3		496			
捨石本均し	水中±5cm	m2		414			
捨石荒均し	水中+0, -20cm	m2		138			
捨石荒均し	水中±30cm	m2		488			
本体工[ブロック式]		式		1			
本体ブロック据付工		式		1			
本体ブロック据付	1号L型ブロック	個		14			
本体ブロック据付	2号L型ブロック	個		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 岸壁工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
継手モルタル	モルタル 1:2高炉	m3		2			
本体工[場所打式]		式		1			
水中コンクリート工		式		1			
足場		m2		41			
型枠		m2		41			
漏えい防止	規格:ナイロン・ポリエステル系織布, t=0.3~0.4mm	m2		16			
水中コンクリート	33-15-25(20)BB C \geq 370kg/m ³ W/C \leq 50%	m3		43			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石 陸上投入	200kg	m3		46			
被覆均し	水中+0, -20cm	m2		62			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 岸壁工事 (3)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
被覆均し	水中±30cm	m2		33		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
えい航		回		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策		隻		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 椿泊漁港 (谷ノ浦地区) 阿南・椿 岸壁工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			