工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		10		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		170		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		740		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		5		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		710		
土砂等運搬 仮置き場から運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		710		
路肩盛土工		式		1		
路肩盛土	小規模	m3		60		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		420		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		30		
基面整正		m2		40		
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 １号管渠	管規格:２種管	m		9		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 ２号管渠	管規格:１種管	m		25		
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ３号管渠		m		10		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝 １号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 ２号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 ３号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2		
現場打ち集水桝 ４号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 ５号集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
鋼製桝蓋 １号集水桝	T-25,500*500 ﾎﾞﾙﾄ固定(細目)	枚		1		
鋼製桝蓋 ２号集水桝	T-25,500*500 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		1		
鋼製桝蓋 ３号,４号,５号集水桝	T-20,500*500 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚		4		
場所打水路工		式		1		
場所打水路	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m		22		
縁石工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		5		
埋戻し	土質:土砂	m3		2		
縁石工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)	m		16		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　擦付け袖用	m		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種　歩道横断用	m		8		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m		22		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
転落防止柵撤去		m		31		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		m3		25		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断		m		66		
汚泥処分		m3		0.08		
舗装版取壊し t=4cm		m2		35		
舗装版取壊し t=5cm		m2		26		
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬		m3		11		
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分		m3		11		
側溝蓋撤去		枚		31		
縁石撤去		m		31		
仮設工		式		1		
仮橋･仮桟橋工		式		1		
仮橋上部	作業区分:架設	t		8.25		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋]		m2		64		
仮設高欄	形式区分:ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,作業区分:設置	m		16		
橋脚		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
土留板		m3		0.4		
土のう		袋		34		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
付帯工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		0.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工		式		1		
止め壁		箇所		2		
標識工		箇所		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		36		
準備費		式		1		
工事看板		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４波土　久尾宍喰浦線　海・久保　道路改良工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		