

R 5馬林 復旧治山 (R 4補正) つるぎ町桑平 山腹工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
アンカー工 (削孔)	有り(スキッド型), 二重管方式, 115mm, 硬質土	m	238.000	
アンカー工 (削孔)	有り(スキッド型), 二重管方式, 115mm, 軟岩	m	70.000	
アンカー工 (挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食, PC鋼線より線(工場組立), $-$, $400 \leq f < 1300$ kN, 有り	本	11.000	
アンカー工 (グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%		m ³	10.000	
C E型耐荷体	65CE (φ12.7×7) L=2.065m	本	11.000	
C E型引張材	65CE (φ12.7×7)	m	286.000	
C E型緊張余長材	65CE (φ12.7×7) L=1.0m	本	11.000	
オイルキャップ	65CE-タイプ2	個	11.000	
ヘッドアダプター	65CE-タイプ2	個	11.000	
アンカーヘッド	65CE	個	11.000	
クサビ	φ12.7	組	77.000	
アジャストプレート (BA型)	φ165 (0° ~15°)	組	2.000	
アジャストプレート (BA型)	φ165 (7.5° ~22.5°)	組	9.000	
アンカープレート (メッキ品)	□300×32 φ121	枚	2.000	
アンカープレート (メッキ品)	□300×32 φ134	枚	9.000	
防錆材	プロコートC 16kg/缶	缶	2.000	
止水材	スエーパーシールK-1	本	1.100	
(2)受圧版工				
受圧版工		式	1.000	
受圧板設置		基	11.000	
裏石積工	割栗石5~15cm, BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	80.900	

R 5馬林 復旧治山 (R 4補正) つるぎ町桑平 山腹工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 66cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 76cm	本	1.000	
根株処理費	根株	ton	6.100	
ダンプトラック運搬 (根株)		m3	8.600	
(3)土工				
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	280.000	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設工		式	1.000	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		回	5.000	
足場工 (アンカー)		空m3	139.400	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置	設置費用との差額	月	9.000	