Ｒ５阿耕 長寿命化 那賀川北岸３期 太田川排水機場補修工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費				
１．用排水機製作工				
（１）標準用排水機工				
標準用排水機工（材料費）		式	1.000	
主要部材費（標準ポンプ）	横軸軸流,36超～50以下m3/min 全揚程3.00m	台	1.000	
用排水ポンプ設備副部材費	,横軸軸流ポンプ	式	1.000	
用排水ポンプ設備部品費	,横軸軸流ポンプ, 36超～50以下m3/min	式	1.000	
補助材料費(製作)	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
標準用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
無給水軸封装置	メカニカルシール	台	1.000	
標準用排水機工（労務費）		式	1.000	
用排水ポンプ製作工	,横軸軸流, 36超～50以下m3/min	台	1.000	
（２）主配管工				
主配管工		式	1.000	
揚排水用鋳鉄管	両フランジ短管φ600 L=450mm	本	1.000	
２．原動機工				
（１）内燃機関設備工				
燃料設備工		式	1.000	
燃料小出槽	容量:490L	台	1.000	
燃料移送ポンプ	径25mm	台	1.000	
３．補助機械設備工				
（１）空気設備工				
空気設備工		式	1.000	
真空ポンプ	Φ80,670mmhg, 6.4m3/min,11kW	台	1.000	
（２）場内排水等ポンプ工				

Ｒ５阿耕 長寿命化 那賀川北岸３期 太田川排水機場補修工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
場内排水等ポンプ工		式	1.000	
場内排水用水中ポンプ（投入式）	60Hz　径100mm　5.5kw	台	1.000	
４．直接経費				
（1）直接経費				
直接経費（木型費）		式	1.000	
木型費（ポンプ）	横軸軸流, 36超～50以下m3/min	台	1.000	
直接工事費				
１．輸送費				
（1）輸送費				
輸送費（用排水機）		式	1.000	
輸送費	用排水ポンプ	式	1.000	
２．用排水機据付工				
（1）用排水機据付工				
用排水機撤去工		式	1.000	
ポンプ設備撤去工	ポンプ本体	台	1.000	
ポンプ設備撤去工	減速機	台	1.000	
ポンプ設備撤去工	原動機	台	1.000	
ポンプ設備撤去工	系統機器	式	1.000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
用排水機据付工		式	1.000	
ポンプ設備据付工	ポンプ本体	台	1.000	
ポンプ設備据付工	原動機及び減速機	台	1.000	
ポンプ設備据付工	吸込管・吐出管	本	3.000	
ポンプ設備据付工	補機類据付工	式	1.000	
据付材料費	用排水ポンプ設備,	式	1.000	

Ｒ５阿耕 長寿命化 那賀川北岸３期 太田川排水機場補修工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
用排水機据付工（直接経費）		式	1.000	
３．付帯設備据付工				
（１)付帯設備据付工				
燃料貯油槽据付工		式	1.000	
用排水ポンプ屋外貯油槽据付工	0.49ｋＬ	台	1.000	
据付材料費	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	用排水ポンプ設備,	式	1.000	
４．試運転調整工				
（１)試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	
総合試運転調整労務	,36超～50以下m3/min,１台	式	1.000	
５．産業廃棄物処理工				
（１)産業廃棄物処理工				
産業廃棄物処分費(施設機械)		式	1.000	
建設廃材	鉄くず	ton	1.430	