

R 5 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 3 期 黒地除塵機補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 製作工				
(1) 除塵機	(B4. 40×H2. 90)			
機械単体品		式	1. 000	
サイクロ減速機	2. 2kw 1/731 同等品	基	1. 000	
レーキ	SUS304	組	4. 000	
レーキ定位置停止装置	WLCA-12-2N	組	2. 000	
ホッパー		式	1. 000	
サイクロ減速機	1. 5kw 1/493 同等品	基	1. 000	
架台受	SUS304	組	2. 000	
ホッパー本体	SUS304	組	1. 000	
ゲート	SUS304	組	1. 000	
排水管	SUS304, SUS304TP	組	1. 000	
ネット式除塵機		式	1. 000	
軸上減速機	0. 4kw 1/500	基	1. 000	
コンベヤチェーン用スプロケット	RF05150-F NT : 6	枚	2. 000	
ネット	SUS304 φ 1. 9×45×45	枚	1. 000	
下部桁	SUS304TP 100A	組	1. 000	
電気設備		式	1. 000	
機側操作盤	屋外自立閉鎖型 SUS製	面	1. 000	
直接工事費				
1. 据付工				
(1) 除塵機	(B4. 40×H2. 90)			
サイクロモーター付減速機取替		式	1. 000	
サイクロモーター付減速機取替		式	1. 000	

R 5 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 3 期 黒地除塵機補修工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
レーキ取替		式	1.000	
レーキ取替		式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
リミットスイッチ取替		式	1.000	
リミットスイッチ取替		式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
レーキ定位置停止装置取付		式	1.000	
レーキ定位置停止装置取付		式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
(2)ホッパー				
サイクロモーター付減速機取替		式	1.000	
サイクロモーター付減速機取替	ホッパー	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
架台受取替		式	1.000	
架台受取替	ホッパー	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
本体取替		式	1.000	
本体取替	ホッパー	式	1.000	

R 5 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 3 期 黒地除塵機補修工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
ゲート取替		式	1.000	
ゲート取替	ホッパー	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
排水管取替		式	1.000	
配水管取替	ホッパー	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
(3) ネット式除塵機				
軸上減速機取替		式	1.000	
軸上減速機取替	ネット式除塵機	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
コンベヤチェーン用 スプロケット取替		式	1.000	
コンベヤチェーン用 スプロケット取替	ネット式除塵機	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
ネット取替		式	1.000	
ネット取替	ネット式除塵機	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
下部桁取替		式	1.000	
下部桁取替	ネット式除塵機	式	1.000	

R 5 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 3 期 黒地除塵機補修工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
(4)電気設備				
機側操作盤交換		式	1.000	
機側操作盤交換		式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
機側操作盤以降の配管・配線 (撤去含む)		式	1.000	
配管・配線取替	機側操作盤以降	式	1.000	
据付材料費	除塵設備,	式	1.000	
補助材料費(据付)	除塵設備,	式	1.000	
2. 現地塗装工				
(1)現地塗装工				
除塵機		式	1.000	
接水部塗装	3種ケレン+変性エポキシ+エポキシ2回	m ²	20.750	
非接水部塗装	3種ケレン+変性エポキシ+ポリウレタン2回	m ²	5.610	
架台		式	1.000	
非接水部塗装	3種ケレン+変性エポキシ+ポリウレタン2回	m ²	90.210	
ホッパ駆動装置架台		式	1.000	
非接水部塗装	3種ケレン+変性エポキシ+ポリウレタン2回	m ²	12.260	
ネット除塵機		式	1.000	
接水部塗装	3種ケレン+変性エポキシ+エポキシ2回	m ²	11.260	
3. 機械経費				
(1)機械経費				
機械経費		式	1.000	