

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事（2）（難工事評価型）（チャレンジ型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20		
床掘		m3		110		
床掘		m3		10		
埋戻し工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		10		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事（2）（難工事評価型）（チャレンジ型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		80		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路・排水路工		式		1		
1号水路工		m		38		
取付壁		箇所		4		
帯工		式		1		
2号帯工		基		1		
5号帯工		基		1		
落差工		式		1		
1号落差工		基		1		
2号落差工		基		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事（2）（難工事評価型）（チャレンジ型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法覆工		式		1		
練石積		m2		25		
植生工		式		1		
植生工		m2		13		
付帯工		式		1		
平張コンクリート		m2		7		
ふとんかご		m		48		
土砂流出防止材		m2		220		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し		m3		10		
コルゲートフラーム		m		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事（2）（難工事評価型）（チャレンジ型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
転石撤去		m3		8		
仮設工		式		1		
索道		式		1		
1号ケーブルクレーン		箇所		1		
2-1号ケーブルクレーン		箇所		1		
2-2号ケーブルクレーン		箇所		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 大惣地すべり つ・半田小谷 山腹水路工事（2）（難 工事評価型）（チャレンジ型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			