

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 歩道修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:流用土	m3		30			
残土処理		m3		30			
側溝工		式		1			
管(函)渠型側溝 プレハブ 本体タイプ	幅:30cm,高さ:30cm	m		53			
管(函)渠型側溝 プレハブ 柵タイプ	幅:30cm,高さ:30cm	m		5			
L型水路		m		6			
暗渠管		m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R4那土 国道193号 那賀・木頭 歩道修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック 路面排水管部	ブロック規格:A種(150/170×200×600)	m		58			
歩車道境界ブロック L型側溝部	ブロック規格:A種(150/170×200×600)	m		6			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
表層 車道・路肩部		m2		33			
基層 車道・路肩部		m2		33			
上層路盤 車道・路肩部		m2		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 歩道修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
下層路盤 車道・路肩部		m2		33			
表層 歩道部		m2		153			
上層路盤 歩道部		m2		153			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		3			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :15cm以下	m2		177			
運搬処理工		式		1			
殻運搬処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7			
建設汚泥処理運搬		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 歩道修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻運搬処分	殻種別:アスファルト殻	m3		12			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 歩道修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		