

R 5馬林 復旧治山 (R 4 補正) 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工 (本堤)	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	258.900	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	258.900	
コンクリート工 (間詰)	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	17.900	
型枠工 (本堤)		m <sup>2</sup>	227.000	
型枠工 (放水路)		m <sup>2</sup>	4.700	
型枠工 (間詰)		m <sup>2</sup>	33.900	
裏石積工 (間詰)	割栗石15~20cm, BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m <sup>2</sup>	33.900	
目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	18.400	
円形型枠 (紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	m	9.100	
足場工 (キャットウォーク)		m	123.800	
型枠 森林		m <sup>2</sup>	18.400	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	6.200	
水平打継目鉄筋	$\Phi$ 22 L=2.403m	本	189.000	
昇降ステップ		個	48.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
機械掘削		m <sup>3</sup>	94.000	
機械掘削		m <sup>3</sup>	180.000	
岩盤清掃		m <sup>2</sup>	87.900	
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	

R 5馬林 復旧治山 (R 4 補正) 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
建設廃材	根株	ton	14.500	
機械運搬 (根株)		m3	20.500	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				

R 5馬林 復旧治山 (R 4 補正) 美馬市清水 溪間工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮設工 (索道工)		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
仮設工 (廻排水等)		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	4.500	
廻排水管仮設・撤去		m	50.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置	和式トイレとの差額	月	8.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	