

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		260		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土 流用土	施工幅員:2.5m未満	m3		200		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		480		
土材料	RC-30	m3		500		
法面整形工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		100		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		320		
残土等処分		m3		320		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生シート	工種区分:植生シート工(環境品), 施工規模:500m2未満	m2		100		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		116		
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		108		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 土留壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		17		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.9m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		11		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		20		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		530		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し 締固有	土質:土砂	m3		130		
埋戻し 締固無	土質:土砂	m3		100		
基面整正		m2		350		
側溝工		式		1		
プラスチックU型側溝 1号U型水路	U型側溝規格:B300×H360	m		41		
プラスチックU型側溝 3号U型水路	U型側溝規格:B360×H300	m		4		
プラスチックU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:B300×H300	m		16		
自由勾配側溝 3号U型側溝	側溝規格:B300×H300のみ材料支給	m		52		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		31		
側溝蓋 材料支給	蓋版の規格:支給品	枚		104		
管渠工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ 800	管規格: 重圧管 φ 800	m		8		
鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ 600	管規格: 重圧管 φ 600	m		27		
均しコンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 敷厚: 10 cm	m ³		3		
敷モルタル		m ³		0.4		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 16号, 18号集水柵	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		2		
現場打ち集水柵 17号集水柵	集水柵・街渠柵種類: 現場打材, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 法面作業補正: 無し	箇所		1		
蓋	蓋種類: 800×800用柵蓋, ボルト固定細目, T-25	枚		2		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 1号L型水路		m		88		
現場打水路 取合水路		箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		61		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		86		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		50		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:B300	枚		104		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		61		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		61		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
舗装版切断汚泥処理		m3		0.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 4 阿土 由岐大西線 阿南・福井 道路改良工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
石・ブロック積(張)工		式		1		
石積(張)工		式		1		
石積	石材種類:玉石	m2		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

