

R 5 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
・地質調査				
・ ・ボーリング調査				
・ ・ ・機械ボーリング	BPR5-1, 5-2	式	1.000	
・ ・ ・ ・【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング <sup>※</sup> , φ86, 礫混じり土砂	m	33.000	
・ ・ ・ ・【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング <sup>※</sup> , φ86, 軟岩	m	3.000	
・地すべり調査				
・ ・移動変形調査				
・ ・ ・パイプ歪計観測		式	1.000	
・ ・ ・ ・パイプ式歪計観測		回	15.000	
・ ・ ・ ・パイプ歪計資料整理	観測周期 1回/月	孔・月	15.000	
・ ・ ・ 孔内傾斜計観測		式	1.000	
・ ・ ・ ・孔内傾斜計設置(BPR5-1)		孔	1.000	
・ ・ ・ ・孔内傾斜計設置(BPR5-2)		孔	1.000	
・ ・ ・ ・孔内傾斜計観測		回	70.000	
・ ・ ・ ・孔内傾斜計資料整理	観測周期 1回/月	孔・月	70.000	
・ ・ ・ 地中伸縮計設置		式	1.000	
・ ・ ・ ・地中伸縮計設置	BPR5-2	孔	1.000	
・ ・地下水調査				
・ ・ ・地下水位測定		式	1.000	
・ ・ ・ ・水位計観測	測定範囲：0～20m 1回/月	回	30.000	
・ ・ ・ ・水位計観測	測定範囲：0～30m 1回/月	回	20.000	
・ ・ ・ ・水位計観測	測定範囲：0～50m 1回/月	回	40.000	
・ ・ ・ ・水位計資料整理		回	90.000	
間接調査費（施工管理費以外）				

R 5 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・ ・ ・ ・ 旅費交通費（調査外業日帰用）		式	1.000	
・ 運搬費				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 運搬費		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 資機材の現地搬入・搬出		式	1.000	
・ 準備費				
・ ・ 準備費				
・ ・ ・ 準備費		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
・ ・ ・ ・ 【その他間接調査費】	給水費2箇所	業務	1.000	
・ 仮設費				
・ ・ 仮設費				
・ ・ ・ 仮設費		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 【足場仮設】	平坦地足場, 高さ0.3m超	箇所	1.000	
・ ・ ・ ・ 【足場仮設】	傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上~30° 未満	箇所	1.000	

R 5 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 高野調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費				
・直接人件費				
・・直接人件費				
・・・設計作業費		式	1.000	
・・・・計画準備(地すべり調査)		業務	1.000	
・・・・安定解析(解析等調査業務)		業務	1.000	
・・・・報告書作成(地すべり調査)		業務	1.000	
・・・・打合せ(設計業務基準日額)	着手前・最終	回	2.000	
・・・・打合せ(設計業務基準日額)	中間	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・・・・電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
・・・旅費交通費		式	1.000	
・・・・打合せ旅費		式	1.000	