

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 橘港 (中浦地区) 阿南・橘 ダッグアウト設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
グラウンド・コート整備		式		1			
グラウンド・コート施設整備工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
ダッグアウト工		式		1			
ダッグアウト基礎	基礎材の種類:再生砕石, 基礎材の規格:RC-30, コンクリートの規格:18-8-25(20)(BBorN), W/C≤60%	基		2			
ダッグアウト設置		基		2			
土間コンクリート	基礎材規格:RC-30, 敷厚:10cm, コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN), W/C≤60%, 敷厚:10cm	m2		11			
舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 橘港 (中浦地区) 阿南・橘 ダッグアウト設置工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装	基礎材規格:RC-30, 敷厚:10cm, コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN), W/C \leq 60%, 敷厚:10cm	m2		16			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		0.2			
公園施設等撤去・移設工		式		1			
公園施設撤去工		式		1			
公園施設撤去・移設・処分 1塁側		箇所		1			
公園施設撤去・移設・処分 3塁側		箇所		1			
樹木伐採・抜根工		式		1			
高木伐採	幹周:90cm以上120cm未満	本		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 阿土 橘港（中浦地区） 阿南・橘 ダッグアウト設置工事	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グランド・コート整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

