

工事数量総括表

工事名	R5 波土 国道193号他 海・相川他 舗装調査修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
舗装工		式		1,000		
舗装打換え工		式		1,000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1,000		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m		200,000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ²		200,000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		10,000		
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ³		10,000		
オーバーレイ工		m ²		200,000		
表層(車道・路肩部)	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	式		1,000		
区画線工		m ²		500,000		
区画線工		式		1,000		
溶解式区画線 白実線	施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	式		1,000		
溶解式区画線 白破線	施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200,000		
仮設工		m		100,000		
仮設工		式		1,000		
交通管理工		式		1,000		
交通誘導警備員	B	人日		16,000		
直接工事費		式		1,000		
共通仮設		式		1,000		
共通仮設費(率計上)		式		1,000		
純工事費		式		1,000		
現場管理費		式		1,000		
工事原価		式		1,000		
一般管理費等		式		1,000		
工事価格		式		1,000		
消費税額及び地方消費税額		式		1,000		
工事費計		式		1,000		
		式		1,000		