

R 5 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 尾尻排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. A1-3号水抜きボーリング工				
(1)A1-3号水抜きボーリング工				
水抜きボーリング	φ90, 埴質土	m	400.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	400.000	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1.000	
足場工	平地	空m3	2.000	
(2)A1-3号孔口処理工				
掘削		m3	3.000	
現地敷き均し		m3	3.000	
張コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	0.900	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5.000	
裏石積	t=200mm	m ²	4.400	
集水柵コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	0.700	
集水柵型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	4.500	
基礎碎石	t=150mm, RC-40	m ²	3.200	
孔口背面水抜工	VP65	m	0.900	
排水パイプ	VP65	m	12.500	
(3)A1-3号流末処理工				
床堀	基面整正含む	m3	2.000	
埋戻		m3	1.000	
暗渠排水管据付	高密度ポリエチレン管	m	55.000	
2. A1-4号水抜きボーリング工				
(1)A1-4号水抜きボーリング工				
水抜きボーリング	φ90, 埴質土	m	400.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	400.000	

R 5 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 尾尻排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ボーリングマシン設置・撤去		回	1.000	
足場工	平地	空m ³	1.000	
(2)A1-4号孔口処理工				
掘削		m ³	3.000	
現地敷き均し		m ³	3.000	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B)	m ³	0.900	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5.000	
裏石積	t=200mm	m ²	4.400	
集水柵ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B)	m ³	0.700	
集水柵型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	4.500	
基礎碎石	t=150mm, RC-40	m ²	3.200	
孔口背面水抜工	VP65	m	0.900	
排水パイプ	VP65	m	12.500	
(3)A1-4号流末処理工				
床堀	基面整正含む	m ³	1.000	
埋戻		m ³	1.000	
暗渠排水管据付	高密度ポリエチレン管	m	6.000	
3. 仮設工				
(1)仮設運搬工				
運搬工	A1-4号	式	1.000	