Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．１号排水路補修工				
（1）土砂撤去工	区間A,G			
床掘り		m3	5.000	
埋戻		m3	5.000	
（2）洗掘補修工	区間B			
床掘り		m3	1.000	
埋戻		m3	1.000	
法面整形		㎡	2.000	
（3）断面補修工（底版）	区間C,K			
コンクリートはつり		㎡	0.200	
断面補修工		式	1.000	
（4）暗渠内底盤補修工	区間D			
底版増打コンクリート		式	1.000	
嵩上コンクリート		式	1.000	
（5）平張工	区間E,H,I			
埋戻		m3	10.000	
コンクリート		m3	6.700	
（6）目地補修工	区間F,J1,J2,L			
目地補修工	弾性シーリング材	箇所	4.000	
２．２号排水路補修工				
（1）目地補修工	区間A,B,C			
目地補修工	モルタル充填	箇所	3.000	
３．３号排水路補修工				
（1）断面補修工（底版）	区間A			
コンクリートはつり		㎡	0.100	

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
断面補修工		式	1.000	
(2)目地補修工	区間B			
目地補修工	弾性シーリング材，ゴム質発泡	箇所	1.000	
４．３－１号排水路補修工				
(1)目地補修工	区間A,B			
目地補修工	モルタル充填	箇所	2.000	
５．４号排水路補修工				
(1)断面補修工	区間A			
コンクリートはつり		㎡	0.100	
断面補修工		式	1.000	
(2)目地補修工	区間A			
目地補修工	弾性シーリング材	箇所	1.000	
(3)平張工	区間B			
埋戻		m3	1.000	
コンクリート		m3	0.100	
(4)張コンクリート工	区間B			
張コンクリート		式	1.000	
(5)欠損間詰工	区間C			
コンクリートはつり		㎡	0.100	
コンクリート		m3	0.100	
６．５号排水路補修工				
(1)目地補修工	区間A,B			
目地補修工	モルタル充填	箇所	3.000	
(2)水路工（更新）				
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.400	

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.400	
U字溝布設	本体，土工含む	式	1.000	
７．６号排水路補修工				
（1）目地補修工	区間A,B,C,D			
目地補修工	モルタル充填	箇所	4.000	
８．１号幹線排水路補修工				
（1）土砂撤去工	区間A			
床掘り		m3	1.000	
埋戻		m3	1.000	
（2）水路工（本体再利用）	区間B			
U字溝布設	土工含む	式	1.000	
（3）平張工	区間C			
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.500	
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.500	
コンクリート		m3	1.000	
目地補修工	瀝青質	㎡	0.100	
（4）左岸平張工	区間D			
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.400	
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.400	
コンクリート		m3	0.900	
目地補修工	瀝青質	㎡	0.100	
（5）水路工（更新）	区間D			
U字溝敷設	本体，土工含む	式	1.000	
（6）右岸天端コンクリート工	区間D			
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	3.000	

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	3.000	
天端コンクリート		式	1.000	
（7）集水桝工	区間E			
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.100	
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.100	
集水桝工	本体，土工含む	基	1.000	
９．２号幹線排水路補修工				
（1）水路工（更新）	区間A			
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.100	
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.100	
U字溝布設	本体，土工含む	式	1.000	
（2）水路工（本体再利用）	区間B			
U字溝布設	土工含む	式	1.000	
ポリエチレン管撤去・処理		m3	0.100	
（3）練石積工	区間B			
床掘り	基面整正含む	m3	1.000	
埋戻		m3	1.000	
練石積		㎡	6.000	
（4）目地補修工	区間C,E～H,I～K,N			
目地補修工	モルタル充填	箇所	14.000	
（5）土砂撤去工	区間D,O,P			
床掘り		m3	3.000	
埋戻		m3	3.000	
（6）水路工（本体再利用）	区間L			
U字溝布設	土工含む	式	1.000	

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（７）欠損間詰工（底版）	区間M			
コンクリートはつり		㎡	0.100	
断面補修工		式	1.000	
１０．３号幹線排水路補修工				
（１）目地補修工	区間A,B			
目地補修工	弾性シーリング材	箇所	2.000	
（２）水路工	区間C1			
接続水路工1		式	1.000	
接続水路工2		式	1.000	
（３）既設水路撤去工				
コンクリート構造物取壊し	制約受	m3	0.500	
殻運搬・処理（無筋コンクリート殻）		m3	0.500	
（４）練石積水路工	区間C2			
掘削		m3	3.000	
床掘り	基面整正含む	m3	2.000	
埋戻		m3	2.000	
練石積		㎡	20.000	
底張コンクリート		m3	0.400	
基礎材	RC-40	㎡	3.400	
（５）土砂撤去工	区間C4,C5,D,E			
床掘り		m3	17.000	
埋戻		m3	17.000	
（６）間詰コンクリート工	区間C4			
間詰コンクリート		m3	0.100	
（７）練石積工	区間C6			

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
床掘り	基面整正含む	m3	1.000	
埋戻		m3	9.000	
練石積		㎡	12.000	
（8）水路工（本体再利用）	区間C			
U字溝布設	土工含む	式	1.000	
１１．仮設工				
（1）仮設運搬工	１号排水路			
モノレール架設・撤去		箇所	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Dまで	式	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Eまで	式	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Hまで	式	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Iまで	式	1.000	
（2）仮設運搬工	４号排水路			
モノレール架設・撤去		箇所	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Bまで	式	1.000	
（3）仮設運搬工	５号排水路			
モノレール架設・撤去		箇所	1.000	
モノレール運転	発進基地から区間Cまで	式	1.000	
（4）運搬工	１号幹線排水路			
運搬工	既設道路から区間Ｂ付近まで	式	1.000	
運搬工	既設道路から区間Ｃ中間付近まで	式	1.000	
運搬工	既設道路から区間Ｄ中間付近まで	式	1.000	
運搬工	既設道路から区間Ｅ付近まで	式	1.000	
（5）運搬工	２号幹線排水路			
運搬工	既設道路から区間Ａ付近まで	式	1.000	

Ｒ５徳耕　地すべり　佐那河内　尾尻北長寿命化対策工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
運搬工	既設道路から区間Ｂ付近まで	式	1.000	
（6）小運搬路仮設工	１号幹線排水路			
盛土工	流用土	m3	19.000	
盛土撤去工		m3	19.000	
（7）施工機械進入路	２号幹線排水路			
施工機械進入路	流用土	式	1.000	
盛土撤去工		式	1.000	
１２．その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	0.867	
（2）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分	伐採木	m3	4.000	
木根等処分	木根	m3	2.000	
立木伐採	1号排水路,区間B,現場内処理	式	1.000	
立木伐採	3号幹線排水路，区間C,場外搬出処理	式	1.000	