

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 右岸	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		350		
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3 未満	m3		350		
掘削 左岸	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土 ：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3 未満	m3		210		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		640		
残土処理工		式		1		
積込(ルース)		m3		640		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		640		
残土等処分		m3		710		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		370		
埋戻し	土質:土砂	m3		290		
基面整正		m2		150		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m		182		
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):間知ブロック,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コ	m2		873		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		31		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		1		
小口止コンクリート 1号		m3		1		
小口止コンクリート 2号		m3		1		
小口止コンクリート 3号		m3		1		
小口止コンクリート 4号		m3		1		
小口止コンクリート 5号		m3		1		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		20		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3		14		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.15m	m2		3		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.5m, コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12		
根固め工		式		1		
沈床工		式		1		
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材規格:購入材	袋		107		
付帯道路工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		25		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		25		
付帯工		式		1		
付帯工		式		1		
1号管渠復旧		m		3		
2号管渠復旧		m		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		4		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		25		
殻運搬		m3		1		
殻処分		m3		1		
汚泥処理		m3		0.01		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		270		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2		111		
土のう	仮設道路	袋		180		
基面整正		m2		540		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう	仮設坂路	袋		47		
盛土		m3		40		
土砂等運搬		m3		90		
廃プラ運搬処理		回		1		
土のう	仮締切	袋		45		
土のう	移動	回		4		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		19			
準備費		式		1			
除根		m2		600			
運搬（伐木除根）		m2		600			
処分費	竹根	t		5			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 長泉寺谷川 海・多良 河川工事（担い手確保型）（着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		