

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		1,100		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40		
積込(ル-ス)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,140		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
大型土のう		袋		462		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置	m2		45		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	道路新設・改築 道路改良	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)		数量増減	摘要
仮水路工		式		1			
横断管渠	管規格:鉄筋コンクリート台付管(特圧管)	m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		8.1			
技術管理費		式		1			
地質調査費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			