

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,450			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,410			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,370			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		48			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		48			
下層路盤(車道・路肩部) 仮設駐車場	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		96			
表層(車道・路肩部) 仮設駐車場	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		94			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

