

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 4 三土 上名西宇線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9			
残土等処分		m3		9			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
復旧舗装		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		6			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R4三土 上名西宇線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5.6			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		12			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		13			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		15			
プレキャストカルバート工		式		1			
カルバート工		式		1			
洗掘対策工		式		1			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 4 三土 上名西宇線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		6			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1.1			
舗装板破碎積込	小規模	m2		12.7			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 4 三土 上名西宇線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮橋設置・撤去		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 4 三土 上名西字線 三・山城上名 路側工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 4 三土 上名西宇線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
防護柵工		式		1			
防護柵取替工		式		1			
防護柵取替工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		0.5			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5			
現場発生品処分	鉄くず	式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 4 三土 上名西字線 三・山城上名 路側工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず	回		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

