

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|-----------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | |
| 工場製作工 | | 式 | | 1 | | |
| 支承取替工 | | 式 | | 1 | | |
| ジャッキアップ補強材 | | 式 | | 1 | | |
| 主桁端部当て板補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 主桁端部当て板補修 | | 式 | | 1 | | |
| 工場純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| (工場製作原価) | | 式 | | 1 | | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | | 1 | | |
| 擁壁工 根継コンクリート | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | m3 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 4 | | |
| 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:埴質土 | m3 | | 3 | | |
| 場所打擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コク | m3 | | 7 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | | 16 | | |
| 橋梁付属物工 | | 式 | | 1 | | |
| 排水施設工 | | 式 | | 1 | | |
| 排水施設 | | 箇所 | | 4 | | |
| 沓座拡張工 | | 式 | | 1 | | |
| チップング | | m2 | | 6 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 削孔 | 削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm | 孔 | | 56 | | |
| アンカー筋挿入 | アンカー筋種類:SD345D19, 注入材材質:エポキシ樹脂 | 本 | | 56 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉) | m3 | | 2 | | |
| 型枠 | 型枠の種類:一般 | m2 | | 11 | | |
| 無収縮モルタル | | m3 | | 0.2 | | |
| 目地材設置 | | m2 | | 1 | | |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16 ~ 25 | t | | 0.32 | | |
| 橋梁補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 支承取替工 | | 式 | | 1 | | |
| 支承取替 | 支承形式:I, 下部工ブラケット取付:有り, 支承直下部以外のはつり:有り | 基 | | 6 | | |
| 支承材料 (可動支承) | | 基 | | 3 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|---|-----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 支承材料 (固定支承) | | 基 | | 3 | | |
| 主桁端部補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 主桁端部補修 | | 式 | | 1 | | |
| 主桁端部当て板補修 | | 式 | | 1 | | |
| 塗膜除去工 | 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有 | m2 | | 3 | | |
| ひび割れ補修工 | | 式 | | 1 | | |
| 低圧注入工法 | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系 | 構造物 | | 1 | | |
| 断面修復工 | | 式 | | 1 | | |
| 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:無し | 構造物 | | 1 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--|-----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 排水管撤去 | | 箇所 | | 4 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 1 | | |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 1 | | |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類:排水管、主桁、支承 | 回 | | 1 | | |
| 塗膜くず運搬処理 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 足場工 | | 式 | | 1 | | |
| 吊り足場 | | 式 | | 1 | | |
| 足場 | | 掛m2 | | 66 | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 土のう積 | | m2 | | 9 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日 | | 14 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 10 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |
| 近接調査計測 | | m2 | | 2 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4 波土 日和佐上那賀線 (大越 7 号橋) 美波・山河内 橋梁修繕工事 | 事業区分 工事区分 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--|--------------|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 保護具等費用 | 塗膜除去工施工時 | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| (現場原価) | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |