

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 西麻植下浦線他 吉・鴨島 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		40			
舗装版切断汚泥処理費		m3		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		500			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		25			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
不陸整正	補足材有り, t=3cm, RM-30	m2		500			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		500			
切削オーバレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 西麻植下浦線他 吉・鴨島 舗装修繕業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
切削オーバーレイ (夜間)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		300			
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 昼間:A		人日		4			
交通誘導警備員 昼間:B		人日		8			
交通誘導警備員 夜間:A		人日		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 西麻植下浦線他 吉・鴨島 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 夜間:B		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 西麻植下浦線他 吉・鴨島 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			