

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
作業土工	檜木屋 1 工区	式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		2		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		5		
作業土工	檜木屋 2 工区	式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		2		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		20		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事（1）（担い手確保型） （着手日指定型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工	樫木屋 3 工区	式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
整地	作業区分:敷均し(ルズゞ)	m3		100		
河川構造物工		式		1		
河川構造物工	樫木屋 1 工区	式		1		
根継工		m3		14		
河川構造物工	樫木屋 2 工区	式		1		
根継工		m3		20		
1号根固め工		m3		8		
2号根固め工		m3		88		
すり付け工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
捨て石工		式		1		
河川構造物工	檜木屋 3 工区	式		1		
1 号根固め工		m3		177		
捨て石工		式		1		
仮設工	檜木屋 1 工区	式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう		袋		25		
工事用道路工	檜木屋 2 工区	式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		
土のう		袋		70		
工事用道路整地		m3		50		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工食用道路工	檜木屋 3 工区	式		1		
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		180		
工食用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80		
土のう		袋		35		
工食用道路整地		m3		390		
水替工	檜木屋 1 工区	式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		4		
瀬替工		式		1		
水替工	檜木屋 2 工区	式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		18		
瀬替工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水替工	樫木屋 3 工区	式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		25		
瀬替工		式		1		
仮水路工		式		1		
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		14.4		
土のう処分		式		1		
土のう処分費		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 波土 小川谷川 海・小川 河川工事（1）（担い手確保型） （着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		