

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 日和佐上那賀線 那賀・大戸他 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		11			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		108			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		109			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 日和佐上那賀線 那賀・大戸他 路側整備工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		113		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		113		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		20		
ガードレール基礎		m		20		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 日和佐上那賀線 那賀・大戸他 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
受圧版		式		1			
受圧版		式		1			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費		本		5			
削孔(アンカー)		本		5			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:F40UA	本		5			
グラウト注入		m3		1.4			
ボールリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m3		500			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 日和佐上那賀線 那賀・大戸他 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		20			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4			
仮設工		式		1			
伐採工		式		1			
伐採工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 日和佐上那賀線 那賀・大戸他 路側整備工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			