

見積参考資料

工事名 R5三林 地すべり(R4補正) 三好市 下名影 山腹工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

| | |
|---------|-----------------|
| 工種区分 | 治山・地すべり防止工事 |
| 単価地区 | 三好2 |
| 施工地域区分 | 山間僻地及び離島 |
| 前金支出割合 | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証 | 金銭的保証を必要とする場合 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、令和5年3月から適用する単価を採用している。

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------|-----------------------------------------------|
| 事業主体名 | 西部総合県民局農林水産部 (三好) 林務・森林整備担当 (三好) |
| 事業名 | 地すべり防止事業 |
| 地区名 | 下名影地区 |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) |
| 施工場所 | 三好市山城町下名影 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好 2 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和 5 年 3 月 |
| 単価期適用年月 | 令和 5 年 3 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | | | |
|-----|------------------------|--------|-----------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) | 三好市下名影 | 山腹工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------------------|-------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | |
| 積算区分 | |
| 積算体系区分 | 【森林土木工事】 |
| 工種区分 | 治山・地すべり工事 |
| 工種体系区分 | |
| 工事工種体系年番号 | |
| 契約保証費 | |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分 | 補正なし |
| 週休2日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正 (現場管理費) | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 施工地域区分補正 | 山間僻地及び離島 |
| 3次元出来形管理補正 (共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正 (現場管理費) | 補正なし |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格 | | | | |
| 2 ・工事原価 | | | | |
| 3 ・ ・直接工事費 | | | | |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| 5 ・ ・間接工事費 | | | | |
| 6 ・ ・ ・共通仮設費 | | | | |
| 7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上) | | | | |
| | | | | |
| 8 ・ ・ ・ ・運搬費 | 1.000 | 式 | | |
| 9 ・ ・ ・現場管理費 | | | | |
| | | | | |
| 10 ・一般管理費等 | | | | |
| | | | | |
| 11 処分費等 (直接工事費の内数) | | | | |
| 12 純工事費 | | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳 | | | | |
| 直接工事費(諸経費対象) | 1.000 | 式 | | |
| ・アンカ - 工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ アンカー工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 土工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 受圧板工 コンクリート 1 4 基 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ アンカー工 1 4 孔 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 暗きょ工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 暗きょ工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 暗きょ工 (ボーリング) W2 | 1.000 | 式 | | |
| ・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 仮設工 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・ 作業構台 | 1.000 | 式 | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5 三林 地すべり (R4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| 名称 (規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|----|----------------|
| 直接工事費 (諸経費対象) | | | | | |
| ・アンカ - 工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ アンカー工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 土工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP 掘削 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, - | 144.000 | m3 | | | 単 A S 単 29号 |
| SP 積込 (ルーズ) 森林 土砂, 小規模 (標準以外) | 14.000 | m3 | | | 単 A S 単 30号 |
| ラフレソール (油圧伸縮ジブ型・排対型 (1次)) ラフレソール (油圧伸縮ジブ型), 10ton 吊り | 1.000 | 日 | | | 単 A S 単 10号 |
| 掘削工 (積込) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工 (B), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし | 130.000 | m3 | | | 単 A S 単 28号 |
| ダンプトラック運搬 10t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 18.2km, バックホウ 山積 0.8m3 | 130.000 | m3 | | | 単 A S 単 18号 |
| 残土処理費 三好市嘗川崎残土場 | 130.000 | m3 | | | 単 A S 単 7号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ ・ 受圧板工 コンクリート 1 4 基 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3 以上 100m3 未満, 一般養生, 延長無し, -, - | 76.700 | m3 | | | 単 A S 単 38号 |
| SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | 170.900 | m ² | | | 単 A S 単 40号 |
| SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3 以上 100m3 未満, | 3.100 | m3 | | | 単 A S 単 39号 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | | | |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|----|--------------|
| 一般養生,延長無し,-,- | | | | | |
| 石材運搬 10t車 運搬距離 26.3km 再生クランチャー SP 基面整正 森林 | 4.100 | m ³ | | | 単A T単 8号 |
| 硬質塩化ビニル管 VP65 | 26.600 | m ² | | | 単A S単 31号 |
| 石積工(裏石積) 石材運搬含む 目潰CO含む,割栗石80~150mm,運搬距離40.6km | 25.600 | m | | | 単A |
| 足場工 なし,単管傾斜, | 119.300 | m ² | | | 単A T単 5号 |
| 鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D25 | 90.000 | 掛m ² | | | 単A S単 12号 |
| 鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D19 | 3,740.800 | kg | | | 単A T単 7号 |
| 鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D13 | 2,115.400 | kg | | | 単A T単 6号 |
| 鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D13 | 721.000 | kg | | | 単A T単 4号 |
| ネームプレート(アルミ軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 1.000 | 枚 | | | 単A |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・ アンカー工 14孔 | 1.000 | 式 | | | 1式当たり |
| SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカ-) 森林 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f<1300kN,有り | 14.000 | 本 | | | 単A S単 34号 |
| アンカー工資材(No.9受圧板)) 設計引張力756.4kN/本 | 1.000 | 式 | | | 単A T単 2号 |
| グラウト注入打設 24kN/mm ² W/C 47.5% | 12.200 | m ³ | | | 単A T単 1号 |
| グラウト注入パイプ フラットパイプ | 394.200 | m | | | 単A |
| SP 削孔(アンカー) 森林 有り(スリッド型),二重管方式,115mm,t質土 | 224.100 | m | | | 単A S単 32号 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------------------|---------|-----|----|----|--------------|
| SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,軟岩 | 144.500 | m | | | 単A S単 33号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m | 3.000 | 本 | | | 単A |
| 合 計 | | | | | |
| ・暗きょ工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・暗きょ工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・暗きょ工(ボーリング)W2 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP ボーリング 森林 地表,砂質土, 90mm,50m/本以下 | 48.000 | m | | | 単A S単 42号 |
| SP ボーリング 森林 地表,軟岩, 90mm,50m/本以下 | 22.000 | m | | | 単A S単 43号 |
| SP 保孔管 森林 地表,VP,有り,- | 70.000 | m | | | 単A S単 44号 |
| SP ボーリング仮設機材 森林 地表 | 1.000 | 回 | | | 単A S単 45号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・仮設工 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| SP 足場(アンカー) 森林 | 156.500 | 空m3 | | | 単A S単 37号 |
| SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 | 2.000 | 回 | | | 単A S単 36号 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | |
| 工事名 | R5 三林 地すべり (R4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | |

| 名称 (規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----------------|
| 合計 | | | | | |
| ・・・ 作業構台 | | | | | 1 式当たり |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 仮設材設置撤去工 上部 | 3.000 | ton | | | 単 A T 単 12号 |
| 仮設材設置撤去工 下部 | 6.900 | ton | | | 単 A T 単 13号 |
| 覆工板設置撤去工 | | | | | 単 A T 単 10号 |
| | 48.000 | m ² | | | |
| 仮設材質料 | | | | | 単 A T 単 9号 |
| | 1.000 | 式 | | | |
| 山型鋼損料 (8ヶ月) L-100*100*10 | 0.700 | ton | | | 単 A |
| 手すり設置工 単管H ^φ 17 ^φ 型,設置~賃料,100.0m,,1回,, | 22.000 | m | | | 単 A S 単 13号 |
| 手すり撤去工 単管H ^φ 17 ^φ 型,撤去,100.0m,,1回,, | 22.000 | m | | | 単 A S 単 14号 |
| 敷鉄板設置・撤去工 | | | | | 単 A T 単 14号 |
| | 9.000 | m ² | | | |
| 敷鉄板 (240日) 22×1524×3048【12ヶ月以内】802kg/枚 | 2.000 | 枚 | | | 単 A |
| SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,- | 6.500 | m3 | | | 単 A S 単 39号 |
| SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物 | 6.500 | m ² | | | 単 A S 単 41号 |
| SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,- | 8.000 | m3 | | | 単 A S 単 29号 |
| SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) | 1.000 | m3 | | | 単 A S 単 17号 |
| 合計 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------|----|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 1号 *** | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | 1.000 | 人 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 2号 *** | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | 1.000 | 人 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 3号 *** | | | | | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | 1.000 | 人 当たり算出 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------------|----|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 橋りょう世話役 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 橋りょう特殊工 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単 価 | | | | | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| | 溶接工 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | 溶接工 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 溶接工 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | 1.000 人 | 当たり算出 |
| | とび工 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| | 残土処理費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 残土処理費 三好市営川崎残土場 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 | 三好市営川崎残土場 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | | | | | |
| | 残土処理費 三好市営川崎残土場 | 1.000 | m3 | | | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| | 木枝処理費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 木枝処理費 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 木枝処理費 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| | 根株処理費 | | m3 | | 1.000 各単位 | 当たり算出 |
| | 根株処理費 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 根株処理費 | 1.000 | m3 | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|--------------------|----|--------------|------------|-------------------|
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 各单位 |
| | 単価 | | | | | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] | | 日 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)機械区分 | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)規格 | 10ton吊り | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)運転1日当たり運転時間(T) | | | | | |
| | 4)運転日に対する供用日の割合(YC) | | | | | |
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 日 |
| | 単価 | | 日 | | | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] | | 日 | | 1.000 日 | 当たり算出 |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] | | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | | | 深夜時間:0.0 | 週休:4週8休以上 | |
| | 1)機械区分 | ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)規格 | 7ton吊り | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)運転1日当たり運転時間(T) | | | | | |
| | 4)運転日に対する供用日の割合(YC) | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| | 5)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 日 |
| | 単 価 | | 日 | | | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| | 足場工 | | 掛㎡ | | 100.000 掛㎡ | 当たり算出 |
| | 足場工 なし,単管傾斜, | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)足場区分 2)安全ネット区分 | 単管傾斜 なし | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)長期割引単価区分(賃料機械) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対(～2011)・～低騒] | | 日 | | | <賃料> |
| | 諸雑費 | | | 0.350 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 掛㎡ |
| | 単 価 | | 掛㎡ | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| | 手すり設置工 | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ハ 17° 型,設置 ~ 賃料,100.0m,,1回,,, | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)高欄型式 2)施工区分 | 単管ハ 17° 型 設置 ~ 賃料 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単管ハ 17° 型の時100m当数量 4)供用日数(N1) | 100.0m | | | | |
| | 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時) 9)長期割引単価区分 | 1回 | | | | |
| | 丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料) | 100.000 | m | 供用日 | | |
| | 丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) | 100.000 | m | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | 手すり撤去工 | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| | 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 単管ハ 17° 型,撤去,100.0m,,1回,,, | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)高欄型式 2)施工区分 | 単管ハ 17° 型 撤去 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | 3)単管ハ°イ°型の時100m当数量 | 100.0m | | | | |
| | 4)供用日数(N1) | | | | | |
| | 5)供用期間中の使用回数(YYSK) | 1回 | | | | |
| | 6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時) | | | | | |
| | 9)長期割引単価区分 | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m |
| | 単価 | | m | | | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| | 敷鉄板 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材) .12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) +現場(積込・取卸),, | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分 | | | | | |
| | 2)運賃料金(円/ton) | | | | | |
| | 3)製品長 | 12m以内 | | | | |
| | 4)運搬距離(片道) | 40kmまで | | | | |
| | 5)計上方法 | 往復計上 | | | | |
| | 6)積卸し計上区分 | 計上する(敷鉄板) | | | | |
| | 7)積卸し区分(敷鉄板) | 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) | | | | |
| | 9)冬期割増率(実数) | | | | | |
| | 10)深夜早朝割増率(実数) | | | | | |
| | 仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内 | 1.000 | ton | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | 積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し | 1.000 | ton | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | 仮設鋼材 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 輸送費 (仮設材) , 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + | | | 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 | |
| | 積込・取卸, , | | | 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円 / ton) | | | | | |
| | 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) | 12m以内 40kmまで | | | | |
| | 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 | 往復計上 計上する (敷鉄板以外) | | | | |
| | 8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数) | 積込・取卸 + 積込・取卸 | | | | |
| | 仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内 | 1.000 | ton | | | |
| | 積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し | 1.000 | ton | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 小規模(標準以外) | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,18.2km,バックホウ 山積0.8 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | m3 | | | | | |
| | 1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分 | 10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 5.300m3 18.200km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトル給油 | | | 11.000 | L | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | | 時間 | | | <損料> |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------------|---------------|----|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | 時間 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 2.800 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,26.3km,バックホウ 山積0.8m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 | 10t車 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)土質区分 | 軟岩 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 3)積載土量(q) | 6.000m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離(L) | 26.300km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | バックホウ 山積0.8m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | | | |
| | 軽油 バートル給油 | 11.000 | L | | | |
| | ダンプトラック[オロード・デイズル] | | 時間 | | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | 時間 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 2.300 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 40.6km, バックホウ 山積0.8m3 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 2)土質区分 | 10 t 車 軟岩 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) | 6.000m3 40.600km | | | | |
| | 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 | バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | | | |
| | 軽油 ハトル給油 | 11.000 | L | | | |
| | ダンプトラック[オート・ディゼール] | | 時間 | | | <損料> |
| | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) | | 時間 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.500 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| | 鉄筋加工 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工 16mm ~ 25mm | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員) | 16mm ~ 25mm 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 3)鉄筋計上区分 | 鉄筋を計上する | | | | |
| | 4)鉄筋コードの選択(単位: ton) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 異形棒鋼 SD345 D22 | 1.030 | ton | | | |
| | 諸雑費 | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| | 鉄筋加工 | | ton | | | 1.000 ton 当たり算出 |
| | 鉄筋加工 16mm ~ 25mm | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員) | 16mm ~ 25mm 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)鉄筋計上区分 | 鉄筋を計上する | | | | |
| | 4)鉄筋コードの選択(単位: ton) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 異形棒鋼 SD345 D19 | 1.030 | ton | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 諸雑費 | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| | 鉄筋加工 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工 13mm以下 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) | 13mm以下 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton) | 鉄筋を計上する | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 異形棒鋼 SD345 D13 | 1.030 | ton | | | |
| | 諸雑費 | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 鉄筋組立 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 鉄筋組立 16~25mm, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)構造物区分 | 16~25mm クレーン類が不要な構造物 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) 5)鉄筋計上区分 | 普通作業員 鉄筋を計上しない | | | | |
| | 6)鉄筋コードの選択(単位: ton) | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | | | | 0.030 | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| | 鉄筋組立 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 鉄筋組立 13mm以下, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)鉄筋径区分 2)構造物区分 | 13mm以下 クレーン類が不要な構造物 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) 5)鉄筋計上区分 | 普通作業員 鉄筋を計上しない | | | | |
| | 6)鉄筋コードの選択(単位: ton) | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | 鉄筋工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | 諸雑費 | 0.030 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | | m ² | | 100.000 m ² 当たり算出 | |
| | 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員) | 敷鉄板設置 普通作業員 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011年規制)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 バックホ給油 | 17.000 | L | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 諸雑費 | 0.010 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 27号 *** | | | | | |
| | 敷鉄板設置・撤去工 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) | 敷鉄板撤去 | | 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)山林砂防工(普通作業員) | 普通作業員 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| | とび工 | | 人 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | |
| | バックホ[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2011年規制)] | | 日 | | | <賃料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 ハ-トル給油 | 16.000 | L | | | |
| | 諸雑費 | 0.010 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5 三林 地すべり (R4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | *** S単 - 28号 *** | | | | | |
| | 掘削工(積込) | | m3 | | 1.000 | 日 当たり算出 |
| | バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業種別区分 | ルーズな状態の積込 | | | | |
| | 2)制限区分 | 制限なし | | | | |
| | 3)山地治山工区分 | 山地治山工(B) | | | | |
| | 4)工種区分 | 山腹工 | | | | |
| | 5)土質区分 | 砂・砂質土・粘性土・礫質土 | | | | |
| | 6)障害区分 | 障害なし | | | | |
| | バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | | 供用日 | | | <損料> |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | |
| | 軽油 バックホウ給油 | 100.000 | L | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 150.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 29号 *** | | | | | |
| | SP 掘削 森林 | | m3 | | 1.000 | m3 当たり算出 |
| | SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準以外, -, -, - | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | 1)土質 | 土砂 | | | | |
| | 2)施工方法 | 上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)岩質 | - | | | | |
| | 4)押土の有無 | - | | | | |
| | 5)障害の有無 | - | | | | |
| | 6)施工数量 | 標準以外 | | | | |
| | 7)火薬使用 | - | | | | |
| | 8)破砕片除去の有無 | - | | | | |
| | 9)集積押土の有無 | - | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 11)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 30号 *** | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準以外) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質 | 土砂 | | | | |
| | 2)作業内容 | 小規模(標準以外) | | | | |
| | 3)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 31号 *** | | | | | |
| | SP 基面整正 森林 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | SP 基面整正 森林 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 | - 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 32号 *** | | | | | |
| | SP 削孔(アンカー) 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,ㄥ質土 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)足場工の有無 2)方式 3)呼び径 4)土質区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 | 有り(ｽｯﾄﾞ型) 二重管方式 115mm ㄥ質土 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 33号 *** | | | | | |
| | SP 削孔(アンカー) 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽｯﾄﾞ型),二重管方式,115mm,軟岩 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)足場工の有無 2)方式 | 有り(ｽｯﾄﾞ型) 二重管方式 | | | | |
| | 3)呼び径 4)土質区分 | 115mm 軟岩 | | | | |
| | 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 34号 *** | | | | | |
| | SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 森林 | | 本 | | 1.000 本 | 当たり算出 |
| | SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 森林 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f < 1300kN,有り | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)防食方式 2)アンカー鋼材種類 | 二重防食 PC鋼線より線(工場組立) | | | | |
| | 3)削孔長 4)設計荷重(f) | - 400 f < 1300kN | | | | |
| | 5)頭部処理の有無 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間 | 有り 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | 本 | | | |
| | *** S単 - 35号 *** | | | | | |
| | SP グラウト注入(アンカー) 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | SP グラウト注入(アンカー) 森林 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 | - | | | | |
| | 2)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 3)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 36号 *** | | | | | |
| | SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 | - | | | | |
| | 2)長期割引単価区分 | | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) | 普通作業員 | | | | |
| | 4)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | 回 | | | |
| | *** S単 - 37号 *** | | | | | |
| | SP 足場(アンカー) 森林 | | 空m3 | | 1.000 空m3 | 当たり算出 |
| | SP 足場(アンカー) 森林 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | 1)作業区分 2)長期割引単価区分 | - | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | 空m3 | | | |
| | *** S単 - 38号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以 上100m3未満,一般養生,延長無し,-,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 | 延長無し - | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 | - 24-12-25(20)(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 39号 *** | | | | | |
| | SP コンクリート 森林 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----|
| | 3未満,一般養生,延長無し,-,- | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 | | | | |
| | 3)設計日打設量 4)養生工の種類 | 10m3以上100m3未満 一般養生 | | | | |
| | 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 | 延長無し - | | | | |
| | 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 | - 18-8-40(高炉) | | | | |
| | 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | | |
| | *** S単 - 40号 *** | | | | | |
| | SP型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |
| | SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類 2)構造物の種類 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 41号 *** | | | | | |
| | SP型枠 森林 | | m ² | | 1.000 m ² 当たり算出 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類 2)構造物の種類 | 一般型枠 小型構造物 | | | | |
| | 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 | 普通作業員 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** S単 - 42号 *** | | | | | |
| | SP ボーリング 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP ボーリング 森林 地表, ㄥ質土, 90mm, 50m/本以下 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工場所 2)土質区分 3)呼び径 4)削孔長区分 | 地表 ㄥ質土 90mm 50m/本以下 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 6)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 43号 *** | | | | | |
| | SP ボーリング 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP ボーリング 森林 地表, 軟岩, 90mm, 50m/本以下 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|---------|----|--------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工場所 | 地表 | | | | |
| | 2)土質区分 | 軟岩 | | | | |
| | 3)呼び径 | 90mm | | | | |
| | 4)削孔長区分 | 50m/本以下 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 | | | | | |
| | 6)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 44号 *** | | | | | |
| | SP 保孔管 森林 | | m | | 1.000 m | 当たり算出 |
| | SP 保孔管 森林 地表,VP,有り,- | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工場所 | 地表 | | | | |
| | 2)保孔管種別 | VP | | | | |
| | 3)ストレーナ現場加工の有無 | 有り | | | | |
| | 4)製品区分 | - | | | | |
| | 5)材料選択用保孔管種類 | VP40 | | | | |
| | 6)90分を超える通勤時間の入力 | | | | | |
| | 単 価 | | m | | | |
| | *** S単 - 45号 *** | | | | | |
| | SP ボーリング仮設機材 森林 | | 回 | | 1.000 回 | 当たり算出 |
| | SP ボーリング仮設機材 森林 地表 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工場所 | 地表 | | | | |
| | 2)長期割引単価区分 | | | | | |
| | 3)90分を超える通勤時間 | 0分 | | | | |
| | 単 価 | | 回 | | | |
| | *** S単 - 46号 *** | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 (根株、チップ) | | m3 | | 1.000 時間 | 当たり算出 |
| | ダンプトラック運搬 (根株、チップ) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 | |
| | 1)車種区分 | 10 t 車 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 | |
| | 2)土質区分 | 根株、チップ | | | | |
| | 3)積載量 (q) | 9.400m3 | | | | |
| | 4)片道運搬距離 (L) | 36.700km | | | | |
| | 5)積込機械区分 | 木材 (根株) / ッｸｸ 山積0.8m3 | | | | |
| | 6)運搬状況区分 | 上記以外の運搬 | | | | |
| | 7)路面条件区分 | 路面条件 良好 | | | | |
| | 運転手 (一般) | | 人 | | | |
| | 軽油 | | | | | |
| | ﾊﾞﾄﾙ給油 | 11.000 | L | | | |
| | ダンプトラック [オｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] | | 時間 | | | <損料> |
| | ﾀｲﾁ消費費 (DT 国産・普通・D) | | 時間 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 2.600 m3 |
| | 単 価 | | m3 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------|---------|----|----|----------|------------------|
| | *** T単 - 1号 *** | | | | | |
| | グラウト注入打設 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 24kN/mm2 W/C 47.5% | | | | | |
| | SP グラウト注入(アンカー) 森林 | 1.000 | m3 | | | S単 35号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 2号 *** | | | | | |
| | アンカー工資材 (No.9受圧板)) | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | 設計引張力756.4kN/本 | | | | | |
| | ストランド | | | | | |
| | F130UA用 工場加工費込 | 380.200 | m | | | |
| | 防錆被覆材 | | | | | |
| | F130UA用 | 380.200 | m | | | |
| | マンション | | | | | |
| | F130UA用 (2 個) 上部 , 下部共 | 14.000 | 組 | | | |
| | ナット | | | | | |
| | F130UA用 | 14.000 | 個 | | | |
| | ストッパーシース | | | | | |
| | F130UA用 | 14.000 | 組 | | | |
| | 定着体 | | | | | |
| | F130UA用 | 14.000 | 本 | | | |
| | スペーサー | | | | | |
| | | 42.000 | 個 | | | |
| | アンカーキャップ | | | | | |
| | F130UA用 アルミ製 | 14.000 | 組 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------|--------|----|----|---------|-----------------|
| | 頭部防錆材 | 36.100 | kg | | | |
| | アンカープレート F130UA用 垂鉛仕様 | 14.000 | 枚 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | | |
| | *** 丁単 - 3号 *** | | | | | |
| | 伐採費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | スギ9本 | | | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 10cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 16cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 20cm | 2.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 24cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 28cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 38cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 40cm | 1.000 | 本 | | | |
| | スギ 伐採費 胸高直径 44cm | 1.000 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|----------------|----|-----------------------|-------------------------------|
| | *** T単 - 4号 *** | | | | | |
| | 鉄筋工 | | kg | | 1,000.000 kg | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工,組立 SD345,D13 | | | | | |
| | 鉄筋加工 13mm以下 | 1.000 | ton | | | S単 23号 |
| | 鉄筋組立 13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない | 1.000 | ton | | | S単 25号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1,000.000 kg |
| | 単価 | | kg | | | |
| | *** T単 - 5号 *** | | | | | |
| | 石積工(裏石積)石材運搬含む | | m ² | | 50.000 m ² | 当たり算出 |
| | 目潰C0含む,割栗石80~150mm,運搬距離40.6km | | | | | |
| | 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下) | 1.600 | m ³ | | | |
| | 割栗石 80mm~150mm | 8.600 | m ³ | | | |
| | ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,40.6km,バックホウ 山積0.8m ³ | 8.600 | m ³ | | | S単 20号 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | S単 1号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | S単 2号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 50.000 m ² |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------|----|--------------|----------------------|
| | 単 価 | | m ² | | | |
| | *** T単 - 6号 *** | | | | | |
| | 鉄筋工 | | kg | | 1,000.000 kg | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工,組立 SD345,D19 | | | | | |
| | 鉄筋加工 16mm ~ 25mm | 1.000 | ton | | | S単 22号 |
| | 鉄筋組立 16 ~ 25mm, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない | 1.000 | ton | | | S単 24号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1,000.000 kg |
| | 単 価 | | kg | | | |
| | *** T単 - 7号 *** | | | | | |
| | 鉄筋工 | | kg | | 1,000.000 kg | 当たり算出 |
| | 鉄筋加工,組立 SD345,D25 | | | | | |
| | 鉄筋加工 16mm ~ 25mm | 1.000 | ton | | | S単 21号 |
| | 鉄筋組立 16 ~ 25mm, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない | 1.000 | ton | | | S単 24号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1,000.000 kg |
| | 単 価 | | kg | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------------|--------|--------------------|----|----------|------------------|
| | *** T単 - 8号 *** | | | | | |
| | 石材運搬 10t車 | | m3 | | 1.000 m3 | 当たり算出 |
| | 運搬距離 26.3km 再生クワッシャー | | | | | |
| | ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,26.3km,バックホウ 山積0.8m3 | 1.000 | m3 | | | S単 19号 |
| | 再生クワッシャー RC-40 | 1.000 | m3 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | | |
| | *** T単 - 9号 *** | | | | | |
| | 仮設材質料 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | H型工賃料 300型 8ヶ月 | 5.800 | ton | | | |
| | H型工賃料 350型 8ヶ月 | 3.400 | ton | | | |
| | 覆工板賃料 8ヶ月 鋼製 | 48.000 | m ² 供用月 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | | |
| | *** T単 - 10号 *** | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------|-------|----------------|----|----------------------|------------------------------|
| | 覆工板設置撤去工 | | m ² | | 1.000 m ² | 当たり算出 |
| | 覆工板設置工 | 1.000 | m ² | | | C単 5号 |
| | 覆工板撤去工 | 1.000 | m ² | | | C単 6号 |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** 丁単 - 11号 *** | | | | | |
| | 伐採費 | | 式 | | 1.000 式 | 当たり算出 |
| | ヒノキ11本 | | | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm | 1.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm | 1.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm | 1.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm | 2.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm | 1.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm | 3.000 | 本 | | | |
| | ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm | 2.000 | 本 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 式 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------|-------|-----|----|-----------|-------------------|
| | 単 価 | | 式 | | | |
| | *** T単 - 12号 *** | | | | | |
| | 仮設材設置撤去工 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 上部 | | | | | |
| | 上部工仮設 設置 | 1.000 | ton | | | C単 1号 |
| | 上部工仮設 撤去 | 1.000 | ton | | | C単 2号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単 価 | | ton | | | |
| | *** T単 - 13号 *** | | | | | |
| | 仮設材設置撤去工 | | ton | | 1.000 ton | 当たり算出 |
| | 下部 | | | | | |
| | 橋脚設置工 | 1.000 | ton | | | C単 3号 |
| | 橋脚撤去工 | 1.000 | ton | | | C単 4号 |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 ton |
| | 単 価 | | ton | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----|----|------------|--------------------|
| | *** C単 - 1号 *** | | | | | |
| | 上部工仮設 | | ton | | 10.000 ton | 当たり算出 |
| | 設置 | | | | | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | [1] S単 3号 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | [2] S単 4号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [3] S単 2号 |
| | ラフレソクルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレソクルン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 0.580 | 日 | | | [4] S単 11号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]) | 0.060 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** C単 - 2号 *** | | | | | |
| | 上部工仮設 | | ton | | 10.000 ton | 当たり算出 |
| | 撤去 | | | | | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | [1] S単 3号 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | [2] S単 4号 |
| | 溶接工 | | 人 | | | [3] S単 5号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [4] S単 2号 |

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 |
| 工事名 | R5三林 地すべり(R4補正) 三好市下名影 山腹工事(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-----|----|------------|--------------------|
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 0.290 | 日 | | | [5] S単 11号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]) | 0.050 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** C単 - 3号 *** | | | | | |
| | 橋脚設置工 | | ton | | 10.000 ton | 当たり算出 |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | [1] S単 3号 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | [2] S単 4号 |
| | 溶接工 | | 人 | | | [3] S単 5号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [4] S単 2号 |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 1.500 | 日 | | | [5] S単 11号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]) | 0.060 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** C単 - 4号 *** | | | | | |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 | | |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) | | |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|----------------|----|------------------------|--------------------|
| | 橋脚撤去工 | | ton | | 10.000 ton | 当たり算出 |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | [1] S単 3号 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | [2] S単 4号 |
| | 溶接工 | | 人 | | | [3] S単 5号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [4] S単 2号 |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 0.700 | 日 | | | [5] S単 11号 |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]) | 0.010 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 10.000 ton |
| | 単価 | | ton | | | |
| | *** C単 - 5号 *** | | | | | |
| | 覆工板設置工 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | [1] S単 1号 |
| | とび工 | | 人 | | | [2] S単 6号 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | [3] S単 2号 |
| | ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 0.470 | 日 | | | [4] S単 11号 |

| | |
|-----|-----------------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり防止事業 下名影地区 |
| 工事名 | R 5 三林 地すべり (R 4 補正) 三好市下名影 山腹工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----|------------------------|--------------------------------|
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]) | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | *** C単 - 6号 *** | | | | | |
| | 覆工板撤去工 | | m ² | | 100.000 m ² | 当たり算出 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | S単 1号 [1] |
| | とび工 | | 人 | | | S単 6号 [2] |
| | 普通作業員 | | 人 | | | S単 2号 [3] |
| | ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型),7ton吊り | 0.210 | 日 | | | S単 11号 [4] |
| | 雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]) | 0.020 | | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

