

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		300		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
路体(築堤)盛土 2.5m≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80		
路体(築堤)盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		14		
植生シート		m2		14		

- 1 -

徳島県

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290		
残土等処分		t		520		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		190		
埋戻し	土質:土砂	m3		110		
基面整正		m2		40		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック基礎 1号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		56		
コンクリートブロック積	ブロック規格:JIS A 5371 280×420×350	m2		219		

- 2 -

徳島県

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		120		
水抜きパイプ	管径・管種類:VPφ65mm,フィルター:無し	m		27		
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:点材,厚さ:10.0mm	m2		6		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		20		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.2		
コンクリートブロック工(天端コンクリート)		式		1		
天端コンクリート 1号天端コンクリート		m		21		
天端コンクリート 3号天端コンクリート		m		10		

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
天端コンクリート 4号天端コンクリート		m		10		
天端コンクリート 6号天端コンクリート		m		11		
コンクリートブロック工(小口止コンクリート)		式		1		
小口止コンクリート 1-1号小口止	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	箇所		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		10		
場所打擁壁工 8号擁壁		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:小型,擁壁の平均高:0.7m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		4		

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		24		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.2m	m2		11		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		1		
コンクリートブロック撤去		m2		270		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		96		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		96		
仮設工		式		1		

## 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土留・仮締切工		式		1		
土のう		袋		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		140		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(岩谷川河川工事(1))

工事名	R 4 吉土 岩谷川 吉・山川川田 河川工事(1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		