

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=8.4km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		80			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3		80		
基面整正		m2		4		
1号横断排水工		式		1		
1号集水柵	コンクリート規格:18-8-25(高炉)BBorN, W/ C≦60%	基		1		
縦排水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)BBorN, W/ C≦60%	箇所		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:T-25 φ600, 18-8-25(高炉) BBorN, W/C≦60%	m		9		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:スロープ式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:150-200mm	m		2		
2号横断排水工		式		1		
2号集水柵	コンクリート規格:18-8-25(高炉)BBorN, W/ C≦60%	基		1		
縦排水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)BBorN, W/ C≦60%	箇所		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:T-25 φ600, 18-8-25(高炉) BBorN, W/C≦60%	m		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コルゲートパイプ	管規格:各種,管規格:600×300×1.6	m		6			
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:スロープ式, 規格:高さ50cm×幅120cm,詰石種類: 割栗石,詰石規格:150-200mm	m		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		108			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		180			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m ²		180			
コンクリート取壊し運搬処理 下部工基礎 L=34.1km	構造物区分:無筋構造物	m ³		14			
コンクリート取壊し運搬処理 既設擁壁 L=34.1km	構造物区分:鉄筋構造物	m ³		11			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 栗山殿野線 三・山城白川 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬 L=16.5km	殻種別:アスファルト殻	m3		9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9			
殻処分 建設汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2			
現場発生産品運搬 L=24.1km	発生材種類:ガードレール	回		1			
仮設工		式		1			
仮設構台(下流側)		式		1			
覆工板(賃料)	1000×2000×208(鋼製・従来型:183kg/m ²)	m ²		160			
敷鉄板(賃料)	25×1524×3048(911kg/枚)	枚		7			
下部工撤去		t		44			
上部工撤去		t		19			
覆工板撤去		m ²		160			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
敷鉄板撤去		m2		33			
高欄撤去		m		36			
仮設構台(中央)		式		1			
下部工撤去		t		15			
上部工撤去		t		12			
覆工板撤去		m2		120			
敷鉄板撤去		m2		30			
高欄撤去		m		75			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		80			
舗装		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3		20			
基面整正		m2		95			
側溝工		式		1			
プレキャストL型側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリートL形(500×155×600)	m		136			
L型側溝	幅:40cm,高さ:15cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		44			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:100m以上,曲線部補正:有	m		148			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費 L=24.1km		t		158			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 粟山殿野線 三・山城白川 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		