令和5年4月4日

質問に対する回答書（１回目）

工 事 名：　第２三好寮・三好市地域利便性施設（仮称）新築工事のうち建築工事
工事箇所：　三好市池田町マチ

徳島県県土整備部営繕課

このことについては，次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	本契約は６月の定例議会の議決後（７月初頃）と考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。
2	積算上の工期は令和５年７月から令和６年７月と考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。 契約工期は391日間を見込んでおります。
3	図面S-01 6. 鉄骨工事(5)接合部の検査 表内に隅肉溶接部外観検査100%とありますが、対象は超音波探傷試験がある製品と考えてよろしいでしょうか。もし、超音波探傷試験の無い小梁なども対象に含まれる場合対象品が膨大になり検査は困難になります。	隅肉溶接部の外観検査の検査対象は溶接部の全てです。目視により全数の検査を行い、基準を逸脱していると思われる箇所は、適切な器具で測定を行ってください。
4	設計書（金抜き） 「・汚泥試験費　1検体」とありますが、分析項目についての記載がないので内容について教えていただけますでしょうか。	別紙１のとおりです。
5	設計書（金抜き） p13直接仮設 13行目金網張り（水平張り）とありますが、鉄骨建方時の水平ネットの事でしょうか。	鉄骨建方時の災害防止として金網張り（水平張り）を見込んでおります。 施工方法が変更となる場合は、設計変更の協議の対象とします。

工 事 名：　第２三好寮・三好市地域利便性施設（仮称）新築工事のうち建築工事

番号	質　　問	回　　答
6	設計書表紙の積上げ共通仮設費に交通誘導員B（延290人）と表示されていますが、特記仕様書-1の1.適用基準等の交通誘導警備員は延315人とあります。 どちらが正でしょうか。	設計書（金抜き）を正として積算してください。
7	設計書（P13）では直接仮設工事の外部足場養生シートについて 防炎1類と表示されていますが、特記仕様書-3ではシート仕様：防音シートと表示されています。 どちらが正でしょうか。	設計書（金抜き）を正として積算してください。
8	設計図A-27・28　内部仕上げ表2・3の舎室、舎監室、静養室のカーテンボックスの欄にW（木製）の表示がありますが、天井伏図、矩計図には表示されていません。 カーテンボックス無しで、カーテンレール（W）設置でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

別紙1

汚泥の成分試験は下表の物質について行う

ノルマヘキサン抽出物質量	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	四塩化炭素
含水率	シマジン	1．2ジクロロエタン
アルキル水銀化合物	チオベンカルブ	1．1ジクロロエチレン
水銀又はその化合物	セレン及びその化合物	1．2ジクロロエチレン
カドミウム又はその化合物	クロロエチレン	1．1．1トリクロロエタン
鉛又はその化合物	1．4ジオキサン	1．1．2トリクロロエタン
有機リン化合物	チウラム	1．3ジクロロプロペン
六価クロム化合物	トリクロロエチレン	ベンゼン
ヒ素又はその化合物	テトラクロロエチレン	弗素及びその化合物
シアン化合物	ジクロロメタン	ほう素及びその化合物