

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		710		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		780		
残土等処分		m3		780		
かご工		式		1		
円形じゃかご		m		6		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		50		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		258		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:1種	m		5		
コルゲートパイプ	管規格:1形 Φ400 t=1.6	m		4		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		60		
張コンクリート		箇所		1		
平張工		式		1		
コンクリート	18-8-40	m ³		2		
砕石基礎	t=100 RC-40	m ²		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2		7		
路盤(車道・路肩部)	材料種類:RC-40 t=100mm	m2		7		
落石予防工		式		1		
落石防護網工		式		1		
材料費		式		1		
斜面整理工		m2		88		
岩部用アンカー設置工	D22(M20)x1000	本		11		
土被アンカー設置工	D22(M20)x1500	本		59		
土中用アンカー設置工	φ114.3x4.5x1350	本		26		
ワイヤロープ設置工		m		466		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
クリップ設置工		個		44		
現場内小運搬		m2		88		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
材料費		式		1		
現地荷下し工		式		1		
支柱・サポート架設工		式		1		
本体材料取付工		式		1		
足場 単管足場		掛m2		55		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m		4		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		9		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵復旧工	ガードレール コンクリート建込用 Gr-C-2B 転用	m		4		
防護柵基礎復旧工		m		2		
仮設工		式		1		
モルタル架設撤去		式		1		
モルタル架設撤去		m		238		
仮設コンクリートブロック撤去		式		1		
仮設コンクリートブロック撤去		m		24		
大型土のう撤去		式		1		
大型土のう撤去		袋		74		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		74		
残土等処分		m ³		74		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 三土 白地州津線 三・池田西山 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		110		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

