

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		26			
汚泥処分		t		0.03			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		52			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		57			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		57			
防護柵工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		21			
ガードレール補強筋		t		0.083			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
掘削		m3		19			
床掘り	土質:土砂	m3		23			
盛土		m3		26			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		9			
基面整正		m2		20			
法面整形		m2		88			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7			
残土等処分		m3		7			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		20			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		41			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		7			
水止コンクリート工		式		1			
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.5			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
差筋		t		0.02			
目地版	瀝青繊維質目地版t=10	m2		0.02			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2		122			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		21			
現場発生品運搬		回		2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			