

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		280		
作業土工		式		1		
床掘		m3		120		
埋戻し		m3		20		
埋戻し		m3		80		
盛土工		式		1		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3		80		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		690		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140		
法面工		式		1		
法面工		式		1		
法面保護シート		m2		694		
山腹水路工		式		1		
現場打水路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水路工		m		31		
平張コンクリート		m2		63		
1号帯工		基		3		
復旧工		式		1		
1号U型コルゲート水路 (小段-標準部)		m		45		
1号U型コルゲート水路 (小段-帯工部)		m		7		
仮設工		式		1		
索道仮設		式		1		
ケーブルクレーン 賃料		式		1		
ケーブルクレーン 運搬工		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担) (難) (チャ)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
営繕費		式		1		
モ/レール賃貸料金 レール資材		m		199		
モ/レール賃貸料金 乗用台数2人		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4 那土 那賀市宇地すべり防止区域 那賀・白石 地すべり対策 工事(担) (難) (チャ)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		