令和５年４月１４日

質問に対する回答書（２回目）

工　事　名：Ｒ５警営　鳴門警察署　鳴・大津　空調設備改修工事
工事箇所：鳴門市大津町

徳島県警察本部警務部会計課

このことについては、次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	C025 図面で概略作業要領表（参考）が示されております。平日作業不可の指定がございますが、設計内訳書には労務単価の割増補正が見込まれているという理解でよろしいでしょうか。また、平日作業可能である室については、施設管理者と連携の上、庁舎制約を順守しながら、全工種において平日作業が可能であるという理解でよろしいでしょうか。	平日休日作業の別については、図面 C025 の概略作業要領表（参考）とおり入札してください。
2	積み上げ共通仮設費で計上されている X 線鉄筋探査費について、壁及び床スラブ貫通口はつり箇所を想定しておりますが、対象個所数は計何箇所になりますでしょうか。ご教示願います。	８９か所を見込んでおります。

工　事　名：Ｒ５警営　鳴門警察署　鳴・大津　空調設備改修工事

番号	質　問　事　項	回　　答
3	C003 図面　「XI. 改修仮設工事」の５．工事車両用駐車場の項目で「資材置場」及び「現場事務所用地等」は用意していないので業者にて設けることとあります。これは敷地外で「工事用車両置場」、「資材置場」、「現場事務所」を準備する必要があるとのことでしょうか。敷地外の場合は別途経費が必要となりますが、この経費は設計金額に見込まれておりますでしょうか。ご教示願います。	原則として敷地外に設け、その費用については、本工事の共通仮設費に含みます。
4	積み上げ共通仮設費で計上されている仮設暖房費について、燃料費は別途施設側対応という理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	本工事で見込んでいます。
5	設計内訳書 P 7 の転倒防止金具について、２４組となっております。一方、C005 図面の機器表で床置ダクト５６０形以外の室外機に転倒防止金具が見込まれており、C008 から C011 図面で既設室外機にも転倒防止措置を講じる文言が明記されております。これらを考慮すると転倒防止金具の数量が 40 組になると考えますが、24 組の対象についてご教示願います。	設計書（金抜き）の２４組を正とします。 既設及び新設室外機でブロック基礎の部分を対象としています。

工　事　名：Ｒ５警営　鳴門警察署　鳴・大津　空調設備改修工事

番号	質　問　事　項	回　　答
6	設計内訳書 P9 の高圧洗浄費について、図面に明記が見当たりません。見込まれている作業範囲について、ご教示願いします。	図面 C007 に記載のとおり、再使用する既設ドレン管は高圧洗浄を行ってください。
7	C005 において、「パッケージエアコンの室内機（天井カセット形・天吊形）は防振吊りとする。」C006 図面において「全熱交換ユニット（天井カセット形・天井埋込形）は防振吊りとする。」と明記されております。これはそれぞれ、設計内訳書 P7、P12 の防振金具が該当し、C007 図面の「空調室内機（全熱交換機）施工参考図」を指すという理解でよろしいでしょうか。この場合、P7 では「防振金具９組」、P12 では「防振金具７組」となっており、一部への設置になると推察しますが、設置箇所についてご教示願います。また、「防振吊り」の考え方が上記以外の意図の場合は防振吊り」の定義及び設計内訳書での数量について、ご教示願います。	設計書（金抜き）P7、P12 記載の「防振金具」は、振れ止めと解釈してください。 防振吊りについては、図面 C005 及び図面 C006 に記載のとおり実施してください。
8	E010 図面で「既設自動制御盤 CP-2 撤去」とありますが、設計内訳書では盤面の撤去のみ計上となっております。中央監視装置がある場合中央監視装置側のソフト対応は不要との理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	中央監視装置は既に撤去されています。

工　事　名：Ｒ５警営　鳴門警察署　鳴・大津　空調設備改修工事

番号	質　問　事　項	回　　答
9	C002 図面　「VI.特記仕様 1（一般共通事項）48 施工条件」の（８）について、「施設管理者と協議の上、警察業務に必要な重要機器への仮設電源供給を行う。」とありますが、この際の仮設費用について、設計変更対象となるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	施設管理者と協議の上、実情に応じて設計変更の対象とします。
１０	C002 図面　「VI.特記仕様 1（一般共通事項）48 施工条件」の（８）について、「全停電せずに工事施工することを見込んでいる。」とありますが、E002 図面のキュービクル改造時には全館停電を伴う可能性があります。この場合は、電気主任技術者及び施設管理者と協議の上、平日日中作業が可能であるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	図面 C002「VI.特記仕様 1（一般共通事項）48 施工条件」の（８）記載のとおりです。
１１	鳴門警察署の電気主任技術者はどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	一般財団法人四国電気保安協会です。
１２	既存キュービクルのメーカーはどちらになりますでしょうか。ご教示願います。	一光電機株式会社です。
１３	E002 図面の既設ブレーカにの種類（表面形、裏面形等）について、ご教示願います。	表面露出型です。

工　事　名：Ｒ５警営　鳴門警察署　鳴・大津　空調設備改修工事

番号	質　問　事　項	回　　答
１４	アスベスト対応につきまして、A-02図面で「分析」、「みなし」が特記されておりますが、入札時点では「みなし」をアスベスト除去及び処分対象とし、工事着手後の「分析」で含有が認められた若しくは新たに「みなし」と判断される場合は、アスベスト除去及び処分費用について、設計変更対象となるという理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	貴見のとおりです。