

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2) (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 斜面对策 | | 式 | | 1 | | |
| 砂防土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 330 | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 盛土(流用土) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 70 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 190 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 320 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 320 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R4馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(2) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | | |
| 植生工 | | 式 | | 1 | | | |
| 植生基材吹付 | 吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満 | m2 | | 230 | | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 340 | | | |
| 埋戻し | 土質:砂質土 | m3 | | 250 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 110 | | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 325 | | | |
| 小口止めコンクリート | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2) (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| コンクリート | | m3 | | 1 | | |
| 型枠 | | m2 | | 7 | | |
| 基礎碎石 | | m2 | | 1 | | |
| 鉄筋 | SD345 D16 | t | | 0.005 | | |
| 落石防護工 | | 式 | | 1 | | |
| 支柱 | 支柱型式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高1.50m ヲキ | 本 | | 1 | | |
| 支柱 | 支柱型式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m ヲキ | 本 | | 12 | | |
| 支柱 | 支柱型式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m ヲキ | 本 | | 1 | | |
| 支柱 | 支柱型式: 中間端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高1.50m ヲキ | 本 | | 1 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2) (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 床掘 | | m3 | | 5 | | |
| 埋戻 | | m3 | | 4 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 20 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| 2-1号L型水路 | | m | | 42 | | |
| U型水路 | | m | | 18 | | |
| 1号管渠 | | m | | 3 | | |
| 集水柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 1号集水柵 | | 基 | | 1 | | |
| 2号集水柵 | | 基 | | 1 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R4馬土 宮内(1)急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事(2) (担い手確保型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|-----------------|--|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート取壊し・運搬・処理 | | m3 | | 3 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | |
| 土木シート | | m2 | | 170 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 40 | | |
| 大型土のう | 2t型, 耐候性 | 個 | | 20 | | |
| 敷砂利 | 砕石規格:RC40, 敷厚:100mm | m2 | | 170 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置 | m2 | | 23 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 4馬土 宮内 (1) 急傾斜 美・穴吹宮内 急傾斜工事 (2) (担い手確保型) | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |