

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 擁壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		230		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:2m,削孔長:1.9m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m		18		
鉄筋挿入	鉄筋規格:3.0m,削孔長:2.9m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m		90		
鉄筋挿入	鉄筋規格:3.5m,削孔長:3.4m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m		52		
鉄筋挿入	鉄筋規格:4.0m,削孔長:3.9m,現場条件:II 削孔に要する重機の搬入困難,施工規模:200m以上	m		116		
掘削機械上下移動		回		4		
足場(鉄筋挿入)		空m3		490		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 擁壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
軽量盛土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		150		
埋戻し	土質:土砂	m3		49		
基面整正		m2		5		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		469		
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2		257		
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		26		
支柱	支柱仕様・規格:H150*150*7*10, H200*200*8*12, ムッキ処理	本		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 擁壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	傾斜地, 標準	空m3		890		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		30		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		15		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部) (簡易舗装)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		200		
防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 擁壁工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		25		
防護柵基礎工		式		1		
ガードレール基礎	プレキャスト基礎(H=800, L=2000)	m		26		
調整コンクリート		m ³		8		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射(φ100,ボルト式),施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本		10		
車線分離標	車線分離標規格:ラバーボール(h=650),施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本未満	本		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 擁壁工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	(B)	人日		150		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		