

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		23			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		21			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		8			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		21			
コンクリート 天端コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.12m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	m3		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49			

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠 天端コンクリート	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		3		
裏石積	t=20cm	m2		47		
足場	安全ネット:無し	掛m2		49		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m,規格・仕様:ロープ 本数7本,厚 メッキ:無し	m		9		
足場	安全ネット:無し	掛m2		22		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R4馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
既設石積撤去		m2		38		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		4		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
現場発生品運搬	発生材種類:石材(既設石積み)	回		5		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 4馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			