

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		40		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		120		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		210		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		130		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		80		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		30		
場所打擁壁工 (1号L型水路)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0,敷厚:0.15m	m2		30		
コンクリート		m3		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		60		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.7		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		19		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		10		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
汚泥処分	舗装版切断水	m3		0.02		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設舗装		m2		56		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井椿泊加茂前線（宮ヶ谷～瀬井工区） 阿南・椿 道 路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		