

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,130		
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		56		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類: 再生密粒度アスコ(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,130		
舗装打換え工 取合部		式		1		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 50mm	m		16		
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		160		
表層	材料種類: 再生密粒度アスコ(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		160		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗裝修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋面防水工		式		1			
橋面防水		式		1			
シート系防水		m2		1,130			
排水管	削孔, 鉄筋探查含む	箇所		40			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		360			
溶融式区画線 黄	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		190			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別: アスファルト殻	m3		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（四方見橋） 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分 As切削材	殻種別:アスファルト殻	m3		56		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8		
建設汚泥運搬処理	舗装版切断に伴う	m3		0.01		
仮設工		式		1		
機械足場		式		1		
橋梁点検車		日		2		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（四方見橋） 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
運搬費		式		1			
建設機械運搬費	路面切削機	台		2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			