

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 5 徳土 栗田漁港 鳴・北灘栗田 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		17.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		17.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		3.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:	m3		3.000		
側溝工		式		1.000		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300	m		19.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1.000		
側溝蓋	蓋種類:T-25横断	枚		19.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		19.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		39.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		17.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.900		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.900		
建設汚泥		m3		0.100		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生産品運搬	発生材種類:グレーチング	回		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1.000		