

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
設備製作工		式		1			
設備製作工		式		1			
照明盤		面		1			
調光装置		組		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明設備 LED照明器具35W		台		26			
トンネル照明設備 LED照明器具70W		台		16			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明設備 LED照明器具105W		台		4		
照明器具管理銘板		枚		46		
照明盤取替工		面		1		
調光装置取替工		組		1		
配管・配線工		式		1		
地中管内配線 CV複合ケーブル（L側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		13.6		
地中管内配線 CV複合ケーブル（R側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		13.6		
屋外露出配線 CV複合ケーブル（L側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		633.1		
屋外露出配線 CV複合ケーブル（R側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		637		
一般管内配線 CV複合ケーブル（L側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		43.8		
一般管内配線 CV複合ケーブル（R側用）	14sq×2c+3.5sq×2c+(E)3.5sq	m		43.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
地中管内配線 CPEV-Sケーブル	0. 9-3P	m		13. 6			
屋外露出配線 CPEV-Sケーブル	0. 9-3P	m		639. 1			
一般管内配線 CPEV-Sケーブル	0. 9-3P	m		49. 3			
架空配線 CPEV-Sケーブル	0. 9-3P	m		14. 6			
屋外配線 3. 5sq×2c	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×2C	m		46			
屋外配線 3. 5sq×2c+(E) 3. 5sq	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×2C	m		92			
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):埋設標示シート, 規格(文字入力):150cm	m		11. 1			
分岐加工	幹線: 14sq×2c+3. 5sq×2c+ (E) 3. 5sq 分岐線: 3. 5sq-2C+3. 5sq-3C 1m	箇所		46			
モールド終端処理	14sq×2c+3. 5sq×2c+ (E) 3. 5sq	箇所		2			
配線材料費		式		1			
屋外配管 G22	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:22m m	m		49. 3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管 G42	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:42mm	m		87.6		
地中配管 FEP30	管種(文字入力):波付硬質ポリエチレン管, 径:30mm	m		13.6		
地中配管 FEP40	管種(文字入力):波付硬質ポリエチレン管, 径:40mm	m		27.2		
屋外配管 F2#24(22)(25)	管種(文字入力):防水ﾌﾟﾘｶ, 径:24mm	m		2		
屋外配管 F2#50(42)(51)	管種(文字入力):防水ﾌﾟﾘｶ, 径:50mm	m		4		
配管材料費		式		1		
作業土工(電気)	名称(文字入力):管路掘削工	式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式		1		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 ステンレス 完全防水	規格(文字入力):ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSUS水切防水塗装付, 寸法(文字入力):PB-W 300×300×200	個		2		
トンネル照明設備撤去工 夜間施工		式		1		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナトリウム灯, 規格(文字入力):NX-35	台		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナトリウム灯,規格 (文字入力):NX-55	台		4		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナトリウム灯,規格 (文字入力):NX-90	台		2		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナトリウム灯,規格 (文字入力):NX-135	台		12		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):ナトリウム灯,規格 (文字入力):NX-180	台		6		
配管・配線撤去工 夜間施工		式		1		
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:22m m	m		3.6		
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28m m	m		43.1		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV複合ケーブル,規格 (文字入力):3.5sq×3c+2sq×2c	m		154.3		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV複合ケーブル,規格 (文字入力):3.5sq×3c+2sq×2c	m		57.5		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV複合ケーブル,規格 (文字入力):14sq×4c+3.5sq×1c	m		1,339.4		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV複合ケーブル,規格 (文字入力):14sq×4c+3.5sq×1c	m		115		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去	線種(文字入力):CPEV-Sケーブル, 規格(文字入力):0.9-3p	m		637		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CPEV-Sケーブル, 規格(文字入力):0.9-3p	m		58.5		
架空配線撤去	線種(文字入力):CPEV-Sケーブル, 規格(文字入力):0.9-3p	m		14.8		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):金属類	式		1		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):プラスチック類	式		1		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):ガラス類	式		1		
仮設工		式		1		
工事用投光器		式		1		
工事用投光器（エンジン式） LEDライト300W 1日（停電時）		基		24		
高所作業車		式		1		
高所作業車		日		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 昼間A			人日		20		
交通誘導警備員 昼間B			人日		40		
交通誘導警備員 夜間A			人日		5		
交通誘導警備員 夜間B			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
機器間接費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 石井神山線（新童学寺トンネル） 石・石井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		