

数量総括表

| 業務名 | R 5 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 地質調査業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 地質調査業務(解析等調査) 共通 |
|------------------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 一般調査 | | 式 | | 1.000 | | |
| 直接調査費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 機械ボーリング* | | 式 | | 1.000 | | |
| 土質ボーリング* (オールコアボーリング*) | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm | m | | 13.000 | | |
| 土質ボーリング* (オールコアボーリング*) | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm | m | | 4.000 | | |
| 土質ボーリング* (オールコアボーリング*) | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | m | | 4.000 | | |
| 土質ボーリング* (オールコアボーリング*) | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | m | | 3.000 | | |
| 土質ボーリング* (オールコアボーリング*) | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | m | | 6.000 | | |
| サンプリング* | | 式 | | 1.000 | | |
| 固定ヒストン式シウォールサンプラー | | 本 | | 4.000 | | |
| サウンディング*及び原位置試験 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|---------|----|---------|---------|------|----|
| 標準貫入試験 | 粘性土・シルト | 回 | | 12.000 | | |
| 標準貫入試験 | 砂・砂質土 | 回 | | 6.000 | | |
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | | 6.000 | | |
| 孔内載荷試験 | 普通載荷 | 回 | | 2.000 | | |
| 潜水磁気探査 | | 箇所 | | 1.000 | | |
| 室内土質試験 | | 式 | | 1.000 | | |
| 土の密度試験 | | 試料 | | 16.000 | | |
| 土の含水比試験 | | 試料 | | 18.000 | | |
| 土の粒度試験 | ふるい | 試料 | | 2.000 | | |
| 土の粒度試験 | 沈降 | 試料 | | 16.000 | | |
| 土の液性限界 | | 試料 | | 16.000 | | |
| 土の塑性限界 | | 試料 | | 16.000 | | |
| 土の湿潤密度試験 | | 試料 | | 4.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|-------------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 土の一軸圧縮試験 | | 試料 | | 4.000 | | |
| 総合解析 | | 式 | | 1.000 | | |
| 解析等調査 | | 式 | | 1.000 | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 電子成果品作成費(機械ホーリング) | | 式 | | 1.000 | | |
| 検定費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 検定費等 | | 本 | | 1.000 | | |
| 間接調査費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 準備及び跡片付け | | 式 | | 1.000 | | |
| 仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|---------|---------|------|----|
| スパッド台船 | | 式 | | 1.000 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 安全監視船 | | 日 | | 1.000 | | |
| 旅費交通費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 旅費(率計上・宿泊無) | | 式 | | 1.000 | | |
| 施工管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 施工管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 純調査費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 間接費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 諸経費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般調査業務費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 解析等調査 | | 式 | | 1.000 | | |
| 直接業務費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|----------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 解析等調査 | | 式 | | 1.000 | | |
| 解析等調査 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通 | | 式 | | 1.000 | | |
| 打合せ等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 打合せ | | 業務 | | 1.000 | | |
| 直接原価 (その他原価除く) | | 式 | | 1.000 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 解析等調査業務費 | | 式 | | 1.000 | | |