

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
堤防除草(複合)		m2		1,700			
運搬(堤防除草)		千m2		1.7			
除草処分(草)		t		2			
除草処分(草根)		t		2			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		1,700			
伐木伐竹運搬		m2		1,700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
処分費(伐採木)		t		10			
処分費(伐採根)		t		5			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,200			
土砂等運搬 現場から仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200			
土砂等運搬 仮置場から津田	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,200			
雑工		式		1			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
進入路修繕		箇所		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		480			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		297			
大型土のう (運搬)		袋		319			
土のう	耐候性土嚢1年	袋		319			
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラ等	式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		36			
汚濁防止工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		51.33			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		